

Ծանուցում

Ախթալա կայարանի արտակառույց զուգարանի նորոգման ծառայությունների
մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին

Գնանշման հարցում

թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/039 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																																											
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																																											
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																																											
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	Ախթալա կայարանի արտակառույց զուգարանի նորոգման ծառայություններ: <table><tr><th>№</th><th>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество во Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка деревянного перекрытия и покрытия кровли</td><td>м2</td><td>37</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка щитовых дощатых перегородок 15*3*0,2</td><td>м2</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>Погрузка 12м3 грунта и вывоз грунта и мусора на 5км. Ծին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ</td><td>тн</td><td>55,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Восстановление карниза из туфа 30см</td><td>м</td><td>4 4</td></tr><tr><td>5</td><td>Перекрытие ж/б монолитное б/р ծածք 39*0,14м3</td><td>м3</td><td>5,5 5,5 5,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Балки монолитные из бетона В12,5Բետոն ԾանրВ12,5 0,25*0,25*30м3</td><td>м3</td><td>2 2 2 2 2</td></tr><tr><td>7</td><td>АрматураА500С և А-III Ø=10մմ шаг 20*20 Քարի շարվացքի ամրավորում А-III Ø=10մմ</td><td>тн</td><td>0,5</td></tr><tr><td>8</td><td>АрматураА500С և А-III Ø=8մմ ամրավորում А-III Ø=8մմ</td><td>тн</td><td>0,2</td></tr><tr><td>9</td><td>Арматура А500С և А-III Ø=22մմ Ամրան Պողպատե, А- Ø=22 մմ</td><td>тн</td><td>0,36</td></tr><tr><td>10</td><td>Устройство железобетонного пояса из бетона В12,5 Ե/բ գոտու պատրաստում</td><td>м3</td><td>1,2 1,2 1,2 1,2</td></tr><tr><td>11</td><td>АрматураА500С և А-III Ø=12մմ ամրավորում А-III Ø=12մմ</td><td>тн</td><td>0,12</td></tr><tr><td>12</td><td>Армирование Ամրան Պողպատե, А-III Ø=8մմ</td><td>тн</td><td>0,03</td></tr><tr><td>13</td><td>Устройство деревянных конструкций: 1 мауэрлаты 0,06*0,12*6*5м -0,22м3</td><td>м3</td><td>0,500 0,500</td></tr></table>				№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество во Քանակը	1	Разборка деревянного перекрытия и покрытия кровли	м2	37	2	Разборка щитовых дощатых перегородок 15*3*0,2	м2	45	3	Погрузка 12м3 грунта и вывоз грунта и мусора на 5км. Ծին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	тн	55,00	4	Восстановление карниза из туфа 30см	м	4 4	5	Перекрытие ж/б монолитное б/р ծածք 39*0,14м3	м3	5,5 5,5 5,5	6	Балки монолитные из бетона В12,5Բետոն ԾանրВ12,5 0,25*0,25*30м3	м3	2 2 2 2 2	7	АрматураА500С և А-III Ø=10մմ шаг 20*20 Քարի շարվացքի ամրավորում А-III Ø=10մմ	тн	0,5	8	АрматураА500С և А-III Ø=8մմ ամրավորում А-III Ø=8մմ	тн	0,2	9	Арматура А500С և А-III Ø=22մմ Ամրան Պողպատե, А- Ø=22 մմ	тн	0,36	10	Устройство железобетонного пояса из бетона В12,5 Ե/բ գոտու պատրաստում	м3	1,2 1,2 1,2 1,2	11	АрматураА500С և А-III Ø=12մմ ամրավորում А-III Ø=12մմ	тн	0,12	12	Армирование Ամրան Պողպատե, А-III Ø=8մմ	тн	0,03	13	Устройство деревянных конструкций: 1 мауэрлаты 0,06*0,12*6*5м -0,22м3	м3	0,500 0,500
№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество во Քանակը																																																										
1	Разборка деревянного перекрытия и покрытия кровли	м2	37																																																										
2	Разборка щитовых дощатых перегородок 15*3*0,2	м2	45																																																										
3	Погрузка 12м3 грунта и вывоз грунта и мусора на 5км. Ծին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	тн	55,00																																																										
4	Восстановление карниза из туфа 30см	м	4 4																																																										
5	Перекрытие ж/б монолитное б/р ծածք 39*0,14м3	м3	5,5 5,5 5,5																																																										
6	Балки монолитные из бетона В12,5Բետոն ԾանրВ12,5 0,25*0,25*30м3	м3	2 2 2 2 2																																																										
7	АрматураА500С և А-III Ø=10մմ шаг 20*20 Քարի շարվացքի ամրավորում А-III Ø=10մմ	тн	0,5																																																										
8	АрматураА500С և А-III Ø=8մմ ամրավորում А-III Ø=8մմ	тн	0,2																																																										
9	Арматура А500С և А-III Ø=22մմ Ամրան Պողպատե, А- Ø=22 մմ	тн	0,36																																																										
10	Устройство железобетонного пояса из бетона В12,5 Ե/բ գոտու պատրաստում	м3	1,2 1,2 1,2 1,2																																																										
11	АрматураА500С և А-III Ø=12մմ ամրավորում А-III Ø=12մմ	тн	0,12																																																										
12	Армирование Ամրան Պողպատե, А-III Ø=8մմ	тн	0,03																																																										
13	Устройство деревянных конструкций: 1 мауэрлаты 0,06*0,12*6*5м -0,22м3	м3	0,500 0,500																																																										

			2. стропила- 0,05*0,1*4*14м, -0,28м3		0,500
					0,500
		14	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КП-25-0,5մմ с обрешеткой Տանիքի իրականացում Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ	M2	53
					53
					53
		15	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир.50см. Գազարնագիծ ցինկապատ պողպատից հաստ. 50սմ	м	7,0
		16	Устройство ленточного фундамента из бетона В 12,5 под перегородку Ժապավենային հիմքի պատրաստում Բետոն Օանր, В 12,5	м3	0,54
					0,54
					0,54
		17	Кладка перегородки из пемзоблоков 400*200*200мм	м3	3,6
					3,6
		18	Разборка облицовки стен из кафельных плиток со штукатуркой Հաղճասալերի հանում պատերից	м2	58
		19	Устройство основания из щебня 5см 27м2	м3	1,35
		20	Устройство бетонной стяжки толщ. 80мм Բետոնե շերտի պատրաստում 80մմ հաստության	м2	27
		21	Устройство пола из метлаха Հատակի պատրաստում կերամիկական սալիկներով	м2	27
					27
		22	Улучшенная цементная штукатурка стен ցեմենտյա սվաղ պատերի 58+18սմ2	м2	76
					76
		23	Облицовка стен керамическими плитками. Կերամիկական սալիկներով պատի երեսպատում	м2	76
					76
		24	Устройство подвесного потолка из пластика Կախովի առաստաղի իրականացում	м2	27
					27
					27
					27
					27
		25	Установка белых металлопластиковых дверных блоков 1шт. / (Փակ սպիտակ մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	м2	1,89
		26	Устройство окон из белого металлопласта глухая часть -1,5м2	м2	1,5
		27	Прокладка многожильного провода марки ППВГ, 2х2,5մմ² наружного Բազմաջիղ պղնձյա լարի ППВГ, 2х2,5մմ² անցկացում	м	15,0
		28	Установка коробки для автоматов 2места Էլ. տուփի տեղադրում	шт	1
		29	Установка эл.автомата легранд "25А Ավտոմատի տեղադրում 25 Ա	шт	2
		30	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2х1,5մմ² внутри помещения Բազմաջիղ պղնձյա լարի Պղնձե, 2х1,5մմ² անցկացում գոֆրե խողովակի միջով	м	29
		31	Выключатель нормального исполнения 2-х местного 220В, 6А / Փոխարկիչ	шт	2,0
		32	Установка светильников для подвесного потолка с эконо лампами LED ԼԵԴ 25*25 Կախովի առաստաղի ԼԵԴ 25*25 լուսատուների տեղադրում	шт	6,0
		33	Установка плафонов Պլաֆոնի տեղադրում	шт	2,0
					2,0
		34	Монтаж поливинилхлоридных канализационных труб d=110мм толщ. 2,8мм внутренних . Պոլիվինիլխլորիդ խողովակներ կոյուղու	м	4,00
		35	Установка фасонных частей: Угольник для поливинилхлоридных канализационных труб d=110մմ-45°	шт	2,0

		<table><tr><td></td><td>Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)Պոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>Установка фасонных частей: Угольник для поливинилхлоридных канализационных труб d=110мՊոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ d=110մմ-90° (կոյուղու համար)</td><td>шт</td><td>2,0</td></tr><tr><td>37</td><td>Прокладка канализационной трубы из поливинилхлоридная диаметром 50мм</td><td>м</td><td>2,5</td></tr><tr><td>38</td><td>Установка унитаза со смывным бочком Զուգարանակնքի տեղադրում բարով</td><td>комплект</td><td>2</td></tr><tr><td>39</td><td>Стоимость гибких шлангов 60см Ճկախողովակի արժեք</td><td>шт</td><td>4</td></tr><tr><td>40</td><td>Установка умывальника . Լվացարանի տեղադրում</td><td>комплект</td><td>2</td></tr><tr><td>41</td><td>Установка крана для умывальника Ծորակի տեղադրում</td><td>шт</td><td>2</td></tr><tr><td>42</td><td>Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտաժ d=20մմ</td><td>шт</td><td>4</td></tr><tr><td>43</td><td>Разработка грунта 4категории вручную в траншее для прокладки водопроводных труб</td><td>м2</td><td>10,0</td></tr><tr><td>44</td><td>Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см</td><td>м2</td><td>4</td></tr><tr><td>45</td><td>Прокладка поливинилхлоридных канализационных трубнаружных d=110мм</td><td>м3</td><td>24,0</td></tr><tr><td>46</td><td>Обратная засыпка грунта 3категории вручную в траншеях с утрамбовкой</td><td>м</td><td>6,0</td></tr><tr><td>47</td><td>Разработка грунта 4категории вручную в траншее</td><td>м3</td><td>2,4</td></tr><tr><td>48</td><td>Прокладка металлопластиковых водопроводных труб d=25мм</td><td>м2</td><td>6,0</td></tr><tr><td>49</td><td>Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см</td><td>м</td><td>2</td></tr><tr><td>50</td><td>Обратная засыпка грунта 3категории вручную в траншеях с утрамбовкой</td><td>м3</td><td>4,0</td></tr><tr><td>51</td><td>Устройство бетонной отмостки и тропинки толщ.10см В 12.5 Բետոնե հարթակի պատրաստում 1В 12.5 3,8մ3</td><td>М3</td><td>3,8</td></tr></table>		Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)Պոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ			36	Установка фасонных частей: Угольник для поливинилхлоридных канализационных труб d=110мՊոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	шт	2,0	37	Прокладка канализационной трубы из поливинилхлоридная диаметром 50мм	м	2,5	38	Установка унитаза со смывным бочком Զուգարանակնքի տեղադրում բարով	комплект	2	39	Стоимость гибких шлангов 60см Ճկախողովակի արժեք	шт	4	40	Установка умывальника . Լվացարանի տեղադրում	комплект	2	41	Установка крана для умывальника Ծորակի տեղադրում	шт	2	42	Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտաժ d=20մմ	шт	4	43	Разработка грунта 4категории вручную в траншее для прокладки водопроводных труб	м2	10,0	44	Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см	м2	4	45	Прокладка поливинилхлоридных канализационных трубнаружных d=110мм	м3	24,0	46	Обратная засыпка грунта 3категории вручную в траншеях с утрамбовкой	м	6,0	47	Разработка грунта 4категории вручную в траншее	м3	2,4	48	Прокладка металлопластиковых водопроводных труб d=25мм	м2	6,0	49	Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см	м	2	50	Обратная засыпка грунта 3категории вручную в траншеях с утрамбовкой	м3	4,0	51	Устройство бетонной отмостки и тропинки толщ.10см В 12.5 Բետոնե հարթակի պատրաստում 1В 12.5 3,8մ3	М3	3,8
	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)Պոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ																																																																					
36	Установка фасонных частей: Угольник для поливинилхлоридных канализационных труб d=110мՊոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	шт	2,0																																																																			
37	Прокладка канализационной трубы из поливинилхлоридная диаметром 50мм	м	2,5																																																																			
38	Установка унитаза со смывным бочком Զուգարանակնքի տեղադրում բարով	комплект	2																																																																			
39	Стоимость гибких шлангов 60см Ճկախողովակի արժեք	шт	4																																																																			
40	Установка умывальника . Լվացարանի տեղադրում	комплект	2																																																																			
41	Установка крана для умывальника Ծորակի տեղադրում	шт	2																																																																			
42	Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտաժ d=20մմ	шт	4																																																																			
43	Разработка грунта 4категории вручную в траншее для прокладки водопроводных труб	м2	10,0																																																																			
44	Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см	м2	4																																																																			
45	Прокладка поливинилхлоридных канализационных трубнаружных d=110мм	м3	24,0																																																																			
46	Обратная засыпка грунта 3категории вручную в траншеях с утрамбовкой	м	6,0																																																																			
47	Разработка грунта 4категории вручную в траншее	м3	2,4																																																																			
48	Прокладка металлопластиковых водопроводных труб d=25мм	м2	6,0																																																																			
49	Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см	м	2																																																																			
50	Обратная засыпка грунта 3категории вручную в траншеях с утрамбовкой	м3	4,0																																																																			
51	Устройство бетонной отмостки и тропинки толщ.10см В 12.5 Բետոնե հարթակի պատրաստում 1В 12.5 3,8մ3	М3	3,8																																																																			
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, Քաղաք Ախթալա, Երկաթգծի փ. 8: Ախթալա Կայարան Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ պայմանագրի ստորագրման պահից 3 ամսվա ընթացքում:																																																																				
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 4 124 810,00 (չորս միլիոն հարյուր քսանչորս հազար ութ հարյուր տասը) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 4 949 772,00 (չորս միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասուններկու) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:																																																																				
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:																																																																				
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ"ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:																																																																				

8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. մարտի «19» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. մարտի «30», (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով՝ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը

		(պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով; 4. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:

12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Հաշվարկն իրականացվելու է մատուցված ծառայությունների ակտի ստորագրումից հետո՝ 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: