

Ծանուցում

Դալարիկ կայարանի վարչական շենքի գուգարանի և Արաքս կայարանի ուղղվորների
ԷԿ կետի հետ համատեղ շենքի տանիքի նորոգման
ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին
Գնանշման հարցում
թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/041 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																				
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																				
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																				
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	Դալարիկ կայարանի վարչական շենքի գուգարանի և Արաքս կայարանի ուղղեվորների ԷԿ կետի հետ համատեղ շենքի տանիքի նորոգման ծառայություններ: Դալարիկ կայարանի վարչական շենքի գուգարանի նորոգում <table><tr><th>№</th><th>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Отбивка старой штукатурки стен պատերի սվաղի թափում</td><td>м2</td><td>23</td></tr><tr><td>2</td><td>Отбивка старой штукатурки потолков Արաստաղների սվաղի թափում</td><td>м2</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Разборка деревянной двери 1штук. Դռների քանդում 1հատ</td><td>м2</td><td>2,7</td></tr><tr><td>4</td><td>Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ</td><td>тн</td><td>1,60</td></tr><tr><td>5</td><td>Улучшенная цементная штукатурка стен ցեմենտյա սվաղ պատերի</td><td>м2</td><td>23 23</td></tr><tr><td>6</td><td>Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором ցեմենտյա սվաղ առաստաղի</td><td>м2</td><td>3,5 3,5</td></tr><tr><td>7</td><td>Облицовка стен керамическими плитками. Կերամիկական սալիկներով պատի երեսպատում</td><td>м2</td><td>16 16</td></tr><tr><td>8</td><td>Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза</td><td></td><td>7 7</td></tr></table>	№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Отбивка старой штукатурки стен պատերի սվաղի թափում	м2	23	2	Отбивка старой штукатурки потолков Արաստաղների սվաղի թափում	м2	3,5	3	Разборка деревянной двери 1штук. Դռների քանդում 1հատ	м2	2,7	4	Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	тн	1,60	5	Улучшенная цементная штукатурка стен ցեմենտյա սվաղ պատերի	м2	23 23	6	Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором ցեմենտյա սվաղ առաստաղի	м2	3,5 3,5	7	Облицовка стен керамическими плитками. Կերամիկական սալիկներով պատի երեսպատում	м2	16 16	8	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза		7 7
№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																																			
1	Отбивка старой штукатурки стен պատերի սվաղի թափում	м2	23																																			
2	Отбивка старой штукатурки потолков Արաստաղների սվաղի թափում	м2	3,5																																			
3	Разборка деревянной двери 1штук. Դռների քանդում 1հատ	м2	2,7																																			
4	Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	тн	1,60																																			
5	Улучшенная цементная штукатурка стен ցեմենտյա սվաղ պատերի	м2	23 23																																			
6	Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором ցեմենտյա սվաղ առաստաղի	м2	3,5 3,5																																			
7	Облицовка стен керамическими плитками. Կերամիկական սալիկներով պատի երեսպատում	м2	16 16																																			
8	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза		7 7																																			

			Պատերի բարելավված յուղաներկում 2 անգամ	m2	7
					7
		9	Устройство подвесного потолка из пластика с устройством металлического каркаса Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական կարկասով	m2	3,5
		10	Установка металлопластикового дверного блока с фрамугой наружного 1шт. / (Փակ սպիտակ մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	m2	2,7
		11	Установка светильников в подвесной потолок с эконо лампами LED LCT 25*25 Կախովի առաստաղի LCT 25*25 լուսատուների տեղադրում	шт	1,0
		12	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2x1,5մ ² внутри помещения Բազմաջիղ պղնձյա լարի Պղնձե, 2x1,5մ ² անցկացում գոֆրե խողովակի միջով	m2	12
		13	Выключатель нормального исполнения 2-х местного 220В, 6А / Փոխարկիչ	шт	1,0
		14	Установка коробки для автоматов 2места Էլ. տուփի տեղադրում	шт	1,0
		15	Установка эл.автомата легранд "25А Ավտոմատի տեղադրում 25 Ա	шт	1,0
		16	Прокладка многожильного провода - кабеля с тросом марки ППВГ, 2x2,5մ ² наружного Բազմաջիղ պղնձյա լարի ППВГ, 2x2,5մ ² անցկացում	м	30,0
		17	Установка плафона Պլաֆոնի տեղադրում	шт	1,0
					1,0
		18	Устройство бетонной стяжки толщ. 50мм Բետոնե շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	m2	3,5
		19	Устройство цементной стяжки толщиной 30мм ցեմենտյա սվաղ 30մմ հաստության	m2	3,5
		20	Устройство пола из метлаха Հատակի պատրաստում կերամիկական սալիկներով	m2	3,5
					3,5
		21	Разработка грунта 4 категории вручную в траншее для прокладки водопроводных труб ձեռքով IV կարգի ջրորդանի գրունտի մշակում ջրատար խողովակների տեղադրման համար	m2	3,0
		22	Монтаж поливинилхлоридных внутренних канализационных труб d=110мм толщ. 2,8мм . Պոլիվինիլքլորիդ խողովակներ կոյուղու d=110мм толщ. 2,8мм	м	2,00
		23	Установка фасонных частей: Угольник для поливинилхлоридных канализационных труб d=110մմ-45° Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-45° (կոյուղու համար) Պոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ	шт	2,0

		24	Установка фасонных частей: Тройник для поливинилхлоридных канализационных труб d=110мм Պոլիվինիլքլորիդ, Անկյունակ d=110մմ-50° (կոյուղու համար)	шт	1,0
		25	Прокладка канализационной трубы из поливинилхлоридная диаметром 50мм	м	2,0
		26	Установка фасонных частей: колен d=50 Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45°	шт	1,0
		27	Установка унитаза со смывным бочком Զուգարանակոնքի տեղադրումը բարով	комп.	1
		28	Стоимость гибких шлангов 60см 60սմ Ճկախողովակի արժեքը	шт	2
		29	Установка умывальника . Լվացարանի տեղադրում	комп.	1
		30	Установка крана для умывальника Ծորակի տեղադրում	шт	1
		31	Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտաժ d=20մմ	шт	2
		Наружная канализация			
		32	Разборка асфальтобетонных покрытий толщ.80мм 24м2 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 80մմ 24մ2 հաստության	մ3	1,9
		33	Разработка грунта IVкатегории экскаватором емкостью ковша 0,5м3 IVկարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով	մ3	15
		34	Доработка грунта категории вручную Հողի փխրեցում ձեռքով	մ3	2
		35	Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщ. 10см	մ3	4,2
		36	Прокладка поливинилхлоридных канализационных труб наружных d=110мм	м	20,0
		37	Обратная засыпка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 IVկարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով	մ3	12,8
		38	Погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 5км Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	тн	11
		Наружное водоснабжение			
		39	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 80мм	մ3	4,8
		40	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 IVկարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով	մ3	40
		41	Разработка грунта 4 категории вручную Հողի փխրեցում ձեռքով	մ3	40
		42	Пробивка отверстий в бетонном фундаменте шириной 80см . Անցքերի բացում ե/ք ծածկույթների վրա d=80սմ	մ3	3,1
		43	Разборка бетонного пола толщиной 10см Բետոնե հարթակի քանդում 10սմ	отв.	1,0
		44	Обратная засыпка грунта Հողի հետիցք	մ2	3,5
		45	Устройство подстилающего слоя из песка под водопровод толщиной 10см	մ3	3,9
		46	Прокладка водопроводных труб d=50мм	մ3	7,5

		47	Прокладка водопроводных труб d=20мм	м	50,0
		48	Погрузка строймусора на а/с и вывоз на расстоянии 5км Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	м	2,0
		Устройство септика			
		49	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для устройства фундамента Հողի փորում IV կարգի 0,5 մ3 կովշի տարողությամբ հիմքի կառուցման համար	м3	46
		50	Доработка грунта 4кат. вручную Հողի փխրեցում ձեռքով	м3	5
		51	Бетонная подготовка под фундамент В 7.5 Բետոն Ծանր, В 7.5	м3	0,8
		52	Устройство монолитных ж/бетонных пола ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	м3	1,7
					1,7
		53	Стальная арматура А500С Ø=12мм Պողպատե ամրան, А500С Ø=12մմ	тн	0,1
		54	Устройство монолитных ж/бетонных стен ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 20սմ հաստությամբ հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում, Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	м3	6,3
					6,3
		55	Стальная арматура А500С Ø=12мм Պողպատե ամրան, А500С Ø=12մմ	тн	0,18
		56	Устройство монолитного ж/бетонного покрытия ямы из бетона Бетон В12,5 толщ.15см с гидроизоляцией швов Բետոն В150толщ.12см. Փոսերի Ե/Բ ծածկերի իրականացում	м3	1,2
					1,2
					1,2
		57	Арматура Պողպատե, А500С Ø=14մմ	тн	0,09
		58	Гидроизоляция битумной мастикой за 2раза 2 անգամ Հատակի մեկուսացում հանքաձյուրի (բիտում) մաստիկ	м2	35
		59	Устройство стен люка из трубы стальной DH=700x7,0մմ длина 1метр вес1метра- Դիտանցքի ծածկի կառուցում պողպատե խողովակից DH=700x5,0մմ	м	1
		60	Обрамление люка угловой сталью 50*50*4. Դիտանցքի երիզում պողպատե անկյունակով	тн	0,6
		61	Сталь угловая 50*50*4 Պողպատե անկյունակ	м	2,8
		62	Стальная труба круглая Dy=51x2,0мм Պողպատե խողովակ Dy=51x2,0մմ	м	2
		63	Отводы металлические шт 2 Dy=51x2,0мм մետաղական կորեր 2 հատ Dy=51x2,0մմ	шт	2
		64	Масляная окраска металлических конструкций за 2раза Մետաղական լուղաներկում 2 անգամ	м2	2,9
		65	Обратная засыпка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5м3 с трамбовкой Հողի հետլիցք էքսկավատորով	м3	10,6

		66	Установка висячего замка. Կախովի կողպեքի տեղադրում	шт	1
		Արաքս կայարանի ուղղեվորների ԷԿ կետի հետ համատեղ շենքի տանիքի նորոգում			
		№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество во Քանակը
		1	Разборка кровли из оцинкованного стального листа Ցինկապատ պողպատե թերթի տանիքի ապամոնտաժում	м2	1,2
		2	Разборка деревянных конструкций кровли Փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	М3	0,04
		3	Установка деревянных конструкций : с Файтյա կոնստրուկցիաներ	М3	0,04 0,04 0,04
		4	Устройство кровли из оцинкованного листа Տանիքի իրականացում	м2	1,2 1,2
		5	Устройство подвесного желоба с подвесными свесами на кронштейнах цветной	м	2,4 2,4
		6	Устройство водосточных труб из оцинкованной стали толщ.0,5мм диаметром 100 мм длиной 5метров колена под 45градусов цветные Ջրհորդան խողովակների տեղադրում d= 100 մմ,	к-т	1 1 1 1
		7	Воронки цветные Ø-100մմ, Կլոր ջրատարով, Ø-100մմ, ձազար	шт	1
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Բաղրամյան շրջան, գյուղ Դալարիկ, փողոց 1, Դալարիկ կայարան; ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Մյասնիկյան, Արաքս երկաթուղային կայարան, Արաքս կայարան: Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ պայմանագրի ստորագրման պահից 3 ամսվա ընթացքում			
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 1 993 209,00 (մեկ միլիոն ինը հարյուր իննսուներեք հազար երկու հարյուր ինը) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 2 391 850,80 (երկու միլիոն երեք հարյուր իննսունմեկ հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ և ութսուն լումա ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ Դալարիկ կայարանի վարչական շենքի գուգարանի նորոգում՝ 1 934 620,00 (մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունչորս հազար վեց հարյուր քսան) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 2 321 544,00 (երկու միլիոն երեք հարյուր քսան մեկ հազար հինգ հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն,			

		Արաքս կայարանի ուղղեկորների ԷԿ կետի հետ համատեղ շենքի տանիքի նորոգում ` 58 589,00 (հիսունուհար հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 70 306,80 (յոթանասուն հարյուր երեք հարյուր վեց) ՀՀ դրամ և ութսուն լումա ներառյալ ԱԱՀ-ն:
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. մարտի «19» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. մարտի «30», (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով՝ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:

10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի

		(կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով; 4. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Հաշվարկն իրականացվելու է մատուցված ծառայությունների ակտի ստորագրումից հետո՝ 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: