

Ծանուցում

«ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգման; «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի TP1,TO3 վերանորոգման արհեստանոցի շենքի (ՄՎՊՍ արհեստանոց) տանիքի վերանորոգման; «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի (ջերմաքարշային արհեստանոցի) TP-2 վերանորոգման շենքի տանիքի վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/074 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ												
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով												
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պալիիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005												
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	«ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգման; «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի TP1,TO3 վերանորոգման արհեստանոցի շենքի (ՄՎՊՍ արհեստանոց) տանիքի վերանորոգման; «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի (ջերմաքարշային արհեստանոցի) TP-2 վերանորոգման շենքի տանիքի վերանորոգման ծառայություններ: «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում (գույքահամար 10020200); <table><tr><th>N</th><th>Наименование работ и затрат</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количес тво Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка кровли из изогамма 2слоя / Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում</td><td>м2</td><td>512,6</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка цементной стяжки толщ. 50мм / ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ</td><td>м2</td><td>52,0</td></tr></table>	N	Наименование работ и затрат	Ед.изм. Չափման միավոր	Количес тво Քանակը	1	Разборка кровли из изогамма 2слоя / Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում	м2	512,6	2	Разборка цементной стяжки толщ. 50мм / ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ	м2	52,0
N	Наименование работ и затрат	Ед.изм. Չափման միավոր	Количес тво Քանակը											
1	Разборка кровли из изогамма 2слоя / Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում	м2	512,6											
2	Разборка цементной стяжки толщ. 50мм / ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ	м2	52,0											

		<table><tr><td>3</td><td>Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм/ Յեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության</td><td>մ2 մ2</td><td>52,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում</td><td>մ/մ</td><td>104</td></tr><tr><td>5</td><td>Заделка деформационных швов битумной мастикой / Դեֆորմացիոն կարերի լցումում բիտումային մածիկով</td><td>մ</td><td>104</td></tr><tr><td>6</td><td>Разборка оцинкованного колпака шир.50см, / Ցինկապատ կոլպակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ</td><td>մ</td><td>78,0</td></tr><tr><td>7</td><td>Устройство кровли из изогамы в 1 слой толщ.3мм / Տանիքի պատրաստում Իզոգամով 3 մմ հաստ.1շերտ</td><td>մ2 մ2</td><td>512,6</td></tr><tr><td>8</td><td>Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում Ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ.</td><td>մ2 մ2</td><td>512,6</td></tr><tr><td>9</td><td>Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոլպակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի</td><td>մ</td><td>78,0</td></tr><tr><td>10</td><td>Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ</td><td>տն տ</td><td>31</td></tr></table>	3	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм/ Յեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	52,0	4	Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ/մ	104	5	Заделка деформационных швов битумной мастикой / Դեֆորմացիոն կարերի լցումում բիտումային մածիկով	մ	104	6	Разборка оцинкованного колпака шир.50см, / Ցինկապատ կոլպակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ	մ	78,0	7	Устройство кровли из изогамы в 1 слой толщ.3мм / Տանիքի պատրաստում Իզոգամով 3 մմ հաստ.1շերտ	մ2 մ2	512,6	8	Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում Ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ.	մ2 մ2	512,6	9	Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոլպակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի	մ	78,0	10	Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ	տն տ	31
3	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм/ Յեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	52,0																															
4	Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ/մ	104																															
5	Заделка деформационных швов битумной мастикой / Դեֆորմացիոն կարերի լցումում բիտումային մածիկով	մ	104																															
6	Разборка оцинкованного колпака шир.50см, / Ցինկապատ կոլպակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ	մ	78,0																															
7	Устройство кровли из изогамы в 1 слой толщ.3мм / Տանիքի պատրաստում Իզոգամով 3 մմ հաստ.1շերտ	մ2 մ2	512,6																															
8	Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում Ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ.	մ2 մ2	512,6																															
9	Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոլպակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի	մ	78,0																															
10	Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ	տն տ	31																															
	«ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի ТР1,ТО3 վերանորոգման արհեստանոցի շենքի (ՄՎՊՍ արհեստանոց) տանիքի վերանորոգում (գույքահամար՝ 10020202) <table><tr><td>N</td><td>Наименование работ и затрат Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը</td><td>Ед.изм. Չափման միավոր</td><td>Количество Քանակը</td></tr><tr><td>1</td><td>Разборка кровли из изогамы 2слоя/ Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում</td><td>մ2</td><td>4975,4</td></tr><tr><td>2</td><td>Демонтаж и монтаж стекол зенитных фонарей толщ. 5мм в металлических переплетах (без стоимости стекол)/ Մետաղական շրջանակների մեջ 5 մմ հաստությամբ ապակու հանում և տեղադրում (բացառությամբ ապակու արժեքի)</td><td>մ2</td><td>288,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Изоляция стаканов зенитных фонарей герметиком/ Լուսամուտի ապակիների մեկուսացում հերմետիկով</td><td>մ</td><td>960</td></tr><tr><td>4</td><td>Разборка цементной стяжки толщ. 50мм/ ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ</td><td>մ2</td><td>502,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм/ Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության</td><td>մ2 մ2</td><td>502,0</td></tr></table>			N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Разборка кровли из изогамы 2слоя/ Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում	մ2	4975,4	2	Демонтаж и монтаж стекол зенитных фонарей толщ. 5мм в металлических переплетах (без стоимости стекол)/ Մետաղական շրջանակների մեջ 5 մմ հաստությամբ ապակու հանում և տեղադրում (բացառությամբ ապակու արժեքի)	մ2	288,0	3	Изоляция стаканов зенитных фонарей герметиком/ Լուսամուտի ապակիների մեկուսացում հերմետիկով	մ	960	4	Разборка цементной стяжки толщ. 50мм/ ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ	մ2	502,0	5	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм/ Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	502,0							
N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																															
1	Разборка кровли из изогамы 2слоя/ Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում	մ2	4975,4																															
2	Демонтаж и монтаж стекол зенитных фонарей толщ. 5мм в металлических переплетах (без стоимости стекол)/ Մետաղական շրջանակների մեջ 5 մմ հաստությամբ ապակու հանում և տեղադրում (բացառությամբ ապակու արժեքի)	մ2	288,0																															
3	Изоляция стаканов зенитных фонарей герметиком/ Լուսամուտի ապակիների մեկուսացում հերմետիկով	մ	960																															
4	Разборка цементной стяжки толщ. 50мм/ ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ	մ2	502,0																															
5	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм/ Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	502,0																															

		<table><tr><td>6</td><td>Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում</td><td>մ/մ</td><td>1021</td></tr><tr><td>7</td><td>Заделка деформационных швов битумной мастикой/ Դեֆորմացիոն կարերի լցումում բիտումային մածիկով</td><td>մ</td><td>1021</td></tr><tr><td>8</td><td>Разборка оцинкованного колпака шир.50см/ Ցինկապատ կոլպակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ</td><td>մ</td><td>36,0</td></tr><tr><td>9</td><td>Устройство кровли из изогамма в 1 слой толщ.3мм/ Տանիքի պատրաստում Իզոգամով 3 մմ հաստ.1շերտ</td><td>մ2 մ2</td><td>4975, 4</td></tr><tr><td>10</td><td>Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում Ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ.</td><td>մ2 մ2</td><td>4975, 4</td></tr><tr><td>11</td><td>Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոլպակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի</td><td>մ</td><td>36,0</td></tr><tr><td>12</td><td>Демонтаж старых прожекторов со сдачей на склад/ Հին լուսարձակների ապամոնտաժում և պահեստ առաքում</td><td>шт հատ</td><td>101,0</td></tr><tr><td>13</td><td>Установка Светодиодного прожектора мощностью 300 Вт с яркостью не менее 28 000–30 000 люмен (для освещения с высоты не менее 15 метров; защита от воды и пыли - IP65/IP66), 300 Վտ հզորությամբ LED լուսարձակի տեղադրում՝ առնվազն 28,000–30,000 լյումեն պայծառությամբ (լուսավորության համար առնվազն 15 մետր բարձրությունից; պաշտպանություն ջրից և փոշուց - IP65/IP66).</td><td>шт հատ</td><td>48,0</td></tr><tr><td>14</td><td>Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ</td><td>тн տ</td><td>219</td></tr></table>	6	Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ/մ	1021	7	Заделка деформационных швов битумной мастикой/ Դեֆորմացիոն կարերի լցումում բիտումային մածիկով	մ	1021	8	Разборка оцинкованного колпака шир.50см/ Ցինկապատ կոլպակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ	մ	36,0	9	Устройство кровли из изогамма в 1 слой толщ.3мм/ Տանիքի պատրաստում Իզոգամով 3 մմ հաստ.1շերտ	մ2 մ2	4975, 4	10	Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում Ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ.	մ2 մ2	4975, 4	11	Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոլպակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի	մ	36,0	12	Демонтаж старых прожекторов со сдачей на склад/ Հին լուսարձակների ապամոնտաժում և պահեստ առաքում	шт հատ	101,0	13	Установка Светодиодного прожектора мощностью 300 Вт с яркостью не менее 28 000–30 000 люмен (для освещения с высоты не менее 15 метров; защита от воды и пыли - IP65/IP66), 300 Վտ հզորությամբ LED լուսարձակի տեղադրում՝ առնվազն 28,000–30,000 լյումեն պայծառությամբ (լուսավորության համար առնվազն 15 մետր բարձրությունից; պաշտպանություն ջրից և փոշուց - IP65/IP66).	шт հատ	48,0	14	Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ	тн տ	219
6	Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ/մ	1021																																			
7	Заделка деформационных швов битумной мастикой/ Դեֆորմացիոն կարերի լցումում բիտումային մածիկով	մ	1021																																			
8	Разборка оцинкованного колпака шир.50см/ Ցինկապատ կոլպակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ	մ	36,0																																			
9	Устройство кровли из изогамма в 1 слой толщ.3мм/ Տանիքի պատրաստում Իզոգամով 3 մմ հաստ.1շերտ	մ2 մ2	4975, 4																																			
10	Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում Ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ.	մ2 մ2	4975, 4																																			
11	Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոլպակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի	մ	36,0																																			
12	Демонтаж старых прожекторов со сдачей на склад/ Հին լուսարձակների ապամոնտաժում և պահեստ առաքում	шт հատ	101,0																																			
13	Установка Светодиодного прожектора мощностью 300 Вт с яркостью не менее 28 000–30 000 люмен (для освещения с высоты не менее 15 метров; защита от воды и пыли - IP65/IP66), 300 Վտ հզորությամբ LED լուսարձակի տեղադրում՝ առնվազն 28,000–30,000 լյումեն պայծառությամբ (լուսավորության համար առնվազն 15 մետր բարձրությունից; պաշտպանություն ջրից և փոշուց - IP65/IP66).	шт հատ	48,0																																			
14	Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ	тн տ	219																																			
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի (ջերմաքարշային արհեստանոցի) TP-2 վերանորոգման շենքի տանիքի վերանորոգում (գույքահաւանար՝ 10020203)																																						
	<table><tr><td>N</td><td>Наименование работ и затрат Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը</td><td>Ед.изм. Չափման միավոր</td><td>Колич ество Քան ակը</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Разборка кровли из изогамма 2слоя/ Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում</td><td>մ2</td><td>3873,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Демонтаж и монтаж стекол зенитных фонарей толщ. 5мм в металлических переплетах (без стоимости стекол)/ Մետաղական շրջանակների մեջ 5 մմ հաստությամբ ապակու հանում և տեղադրում (բացառությամբ ապակու արժեքի)</td><td>մ2</td><td>288,0</td></tr></table>	N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Ед.изм. Չափման միավոր	Колич ество Քան ակը	1				1	Разборка кровли из изогамма 2слоя/ Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում	մ2	3873,0	2	Демонтаж и монтаж стекол зенитных фонарей толщ. 5мм в металлических переплетах (без стоимости стекол)/ Մետաղական շրջանակների մեջ 5 մմ հաստությամբ ապակու հանում և տեղադրում (բացառությամբ ապակու արժեքի)	մ2	288,0																					
N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Ед.изм. Չափման միավոր	Колич ество Քան ակը																																			
1																																						
1	Разборка кровли из изогамма 2слоя/ Երկշերտ իզոգամի տանիքի ապամոնտաժում	մ2	3873,0																																			
2	Демонтаж и монтаж стекол зенитных фонарей толщ. 5мм в металлических переплетах (без стоимости стекол)/ Մետաղական շրջանակների մեջ 5 մմ հաստությամբ ապակու հանում և տեղադրում (բացառությամբ ապակու արժեքի)	մ2	288,0																																			

		3	Изоляция стаканов зенитных фонарей герметиком/ Լուսամուտի ապակիների մեկուսացում հերմետիկով	м	960
		4	Разборка цементной стяжки толщ. 50мм/ ցեմենտե շերտի ապամոնտաժում հաստ. 50 մմ	м2	401,0
		5	Устройство выравнивающей цементной стяжки 50мм/ Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	м2 մ2	401,0
		6	Очистка деформационных швов/ տանիքի դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	м/մ	802
		7	Заделка битумной мастикой деформационных швов шир. 2-5см/ Դեֆորմացիոն կարերի լցում 2-5 սմ լայնությամբ բիտումային մաստիկով	м	802
		8	Разборка оцинкованного колпака шир.50см,/ Ցինկապատ կոյակի ապամոնտաժում, 50 սմ լայնությամբ	м	150
		9	Устройство кровли из изогамы в 1 слой толщ.3мм/ Տանիքի պատրաստում իզոգամով 3 մմ հաստ. 1շերտ	м2 մ2	3873,0
		10	Устройство кровли из фольгоизола толщ. 4мм/ Տանիքի պատրաստում ֆոլգոիզով 4 մմ հաստ. 1շերտ	м2 մ2	3873,0
		11	Демонтаж старых прожекторов со сдачей на склад/ Հին լուսարձակների ապամոնտաժում և պահեստ հանձնումով	шт հատ	49,0
		12	Сборка после работ оцинкованного колпака шир.50см без стоимости/ Ցինկապատ կոյակի հավաքում աշխատանքից հետո առանց արժեքի	м	150,0
		13	Установка Светодиодного прожектора мощностью 300 Вт с яркостью не менее 28 000–30 000 люмен (для освещения высоты не менее 15 метров; защита от воды и пыли - IP65/IP66), 300 Վտ հզորությամբ LED լուսարձակի տեղադրում առնվազն 28,000–30,000 լյումեն պայծառությամբ (լուսավորության համար առնվազն 15 մետր բարձրությունից; պաշտպանություն ջրից և փոշուց - IP65/IP66).	шт հատ	24,0
		14	Уборка строй. мусора, погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 12км/ Շին աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12 կմ	тн տ	175
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Արցախի պող. 32 : Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ Պայմանագրի ստորագրման պահից 3 ամսվա ընթացքում (օգոստոս-հոկտեմբեր) փուլերով: I փուլ (օգոստոս 2026թ)- «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում (գույքահամար 10020200); II փուլ (օգոստոս-սեպտեմբեր 2026թ)- «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի TP1,TO3			

		վերանորոգման արհեստանոցի շենքի (ՄՎՊՍ արհեստանոց) տանիքի վերանորոգում (գույքահամար՝ 10020202); III փուլ (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2026թ) -«ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի (ջերմաքարշային արհեստանոցի) TP-2 վերանորոգման շենքի տանիքի վերանորոգում (գույքահամար՝ 10020203):
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 49 948 294,30 (քառասուն ինը միլիոն ինը հարյուր քառասունութ հազար երկու հարյուր իննսունչորս) ՀՀ դրամ և երեսուն լումա առանց ԱԱՀ կամ 59 937 953,16 (հիսունինը միլիոն ինը հարյուր երեսունյոթ հազար ինը հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամ և տասնվեց լումա ներառյալ ԱԱՀ-ն, այդ թվում՝ • «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում -2 569 219,90 (երկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսուինը հազար երկու հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամ և իննսուն լումա առանց ԱԱՀ կամ 3 083 063,88 (երեք միլիոն ութսուն երեք հազար վաթսուն երեք) ՀՀ դրամ և ութսունութ լումա ներառյալ ԱԱՀ-ն; • ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի TP1, TO3 վերանորոգման արհեստանոցի շենքի (ՄՎՊՍ արհեստանոց) տանիքի վերանորոգում- 26 794 260,60 (քսանվեց միլիոն յոթ հարյուր իննսունչորս հազար երկու հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ և վաթսուն լումա առանց ԱԱՀ կամ 32 153 112,72 (երեսուներկու միլիոն հարյուր հիսուներեք հազար հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ և յոթանասուներկու լումա ներառյալ ԱԱՀ-ն; • «ՀԿԵ» ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի (ջերմաքարշային արհեստանոցի) TP-2 վերանորոգման շենքի տանիքի վերանորոգում-20 584 813,80 (քսան միլիոն հինգ հարյուր ութսունչորս հազար ութ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ և ութսուն լումա առանց ԱԱՀ կամ 24 701 776,56 (քսանչորս միլիոն յոթ հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ հիսունվեց լումա ներառյալ ԱԱՀ-ն:
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:

8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. հունիսի «09» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. հունիսի «29», (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով՝ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը

		(պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի/ պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 20%-ի չափով(վերջին 3 տարվա ընթացքում): 4. Բնակելի և վարչական շենքերում շինարարական աշխատանքներ կատարելու լիցենզիայի պատճեն (ներդիրով):

		5. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք: 6. Քաղվածք իրավաբանական ձեռնարկատերերի պետական միասնական գրանցամատյանից, քաղվածք անհատ ձեռնարկատերերի պետական միասնական գրանցամատյանից:
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի Պատվիրատուի կողմից փոխանցման միջոցով հետևյալ կարգով՝ - Պայմանագրի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուի հաշվին կփոխանցվի I II; III փուլերի ընդհանուր գումարի 30%-ի չափով կանխավճար՝ ներկայացված հաշվի հիման վրա: - վերջնահաշվարկը Պատվիրատուն կիրականացնի Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների/ծառայությունների հանձնման-ընդունման յուրաքանչյուր փուլի (I II; III) ավարտական Ակտի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Կապալառուի կողմից ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: