

Ծանուցում

«ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին

Գնանշման հարցում

թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/087 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																				
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																				
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																				
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	«ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգման ծառայություններ: <table><tr><th>N</th><th>Наименование работ</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275մ2</td><td>մ2</td><td>275</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով</td><td>մ մ</td><td>122</td></tr><tr><td>3</td><td>Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում</td><td>մ3</td><td>0,9</td></tr><tr><td>4</td><td>Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության</td><td>մ2 մ2</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство бетонного покрытия между панелями В 12.5 В 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև</td><td>մ3</td><td>0,9 0,9 0,9 0,9</td></tr><tr><td>6</td><td>Демонтаж и монтаж крупнопустотных панелей перекрытия Պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում</td><td>шт.</td><td>8 8 8</td></tr><tr><td>7</td><td>Разборка металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում</td><td>մ2</td><td>8,4</td></tr><tr><td>8</td><td>Погрузка металлических перил из стальных труб и вывоз на 15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական</td><td>тн տ</td><td>4,0</td></tr></table>	N	Наименование работ	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275մ2	մ2	275	2	Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով	մ մ	122	3	Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում	մ3	0,9	4	Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	7	5	Устройство бетонного покрытия между панелями В 12.5 В 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև	մ3	0,9 0,9 0,9 0,9	6	Демонтаж и монтаж крупнопустотных панелей перекрытия Պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում	шт.	8 8 8	7	Разборка металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում	մ2	8,4	8	Погрузка металлических перил из стальных труб и вывоз на 15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական	тн տ	4,0
N	Наименование работ	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																																			
1	Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275մ2	մ2	275																																			
2	Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով	մ մ	122																																			
3	Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում	մ3	0,9																																			
4	Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	7																																			
5	Устройство бетонного покрытия между панелями В 12.5 В 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև	մ3	0,9 0,9 0,9 0,9																																			
6	Демонтаж и монтаж крупнопустотных панелей перекрытия Պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում	шт.	8 8 8																																			
7	Разборка металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում	մ2	8,4																																			
8	Погрузка металлических перил из стальных труб и вывоз на 15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական	тн տ	4,0																																			

			բազրիկների բարձրում և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա: ինքնաթափի վրա		
9	Разборка сборных железобетонных лестниц каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ:	1 м	24		
10	Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	тн un	24		
11	Сверление вертикальных отверстий Ø=14մմ L=20см. Ուղղահայաց անցքերի ծակում	отв. раяցվ .	168		
12	Закладные детали из арматуры А500С և А-III Ø=14մմ С заделкой отверстий Ø=14մմ Ամրանից ներդիր դետալներ փակումով	тн	0,10 8		
13	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт. Մետաղական թիթեղից ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ	тн	0,06 6		
14	Цементный раствор для заделки отверстий 5кг ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար	м3 մ3	0,00 42		
15	Монтаж стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ вес 1метра -2.2кг 213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ - հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը` 2.2 կգ, 213 մ	тн	0,46 9		
16	Стоимость стальных угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ	м	213		
17	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	м2	42,6 42,6		
18	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3մմ за 1 раза Պողպատե անկյունակների յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ	м2	42,6		
19	Монтаж металлических перил на платформе длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм вес 1метра 2.42 кг	тн un	2,29 6		
20	Труба стальная 60*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ	м	328		
21	Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ	м	366		
22	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	м2	109 109		
23	Масляная окраска металлических конструкций за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	м2	109		
24	Устройство бетонного пола толщ.5см В 12.5 на сетке арматурной ВР d=3,0мм ячейка150x150мм Բետոնե հարթակի պատրաստում В 12.5 ամրանային, եռակցված, ВР d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին	м2 մ2	273		
25	сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմa Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, ВР d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	м2	273		
26	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	м2 մ2	261		
27	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных желтых на цементном растворе 4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա գունավոր դեղին	м2	27 27		

28	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе 4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա	մ2	234
			234
29	Высококачественная штукатурка опор - колонн платформы по сетке рабица d=1,5-1,8мм, ячейка 50x50мм, Հենարանների սյուների բարձրորակ սվաղում "Ռարիցա" d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, ցանցի վրա	մ2	178
			178
			178
30	Высококачественная штукатурка торцевой части панелей шир.25см (наружные откосы) Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թերթություններ)	մ	182
31	Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя со шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային մածիկով	մ2 մ2	223
			223
			223
32	Монтаж каркаса навеса из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ -12метр вес 1метра -4.3 кг., 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից 60x40x3մմ -12метр вес 1метра -4.3 кг., 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг	տն սն	0,17 8
33	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ	մ մ	12
34	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ	մ մ	12
35	Стальные квадратные трубы 40x40x2մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ	մ մ	27
36	Навес из оцинкованного цветного профнастила толщ. 0,5мм на обрешетке Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր	մ2	9
			9
			9
			9
37	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	9
			9
38	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե մակերեսների յուղաներկում 1անգամ	մ2	9
39	Установка подвесного потолка из пластика с металлическим каркасом с П-образными профилями Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկից Պ-տեսակի պրոֆիլներով	մ2 մ2	8,5
			8,5
			8,5
			8,5
			8,5
			8,5
40	Обшивка навеса композитными панелями (Алюкобонд) Հովհարի երեսապատում Ալյուկոբոնդ կոմպոզիտային վահանակներով	մ2 մ2	32
			32
41	Устройство витража из металлопластиковых глухих оконных витражей Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), ջրացվող	մ2 մ2	12
42	Монтаж каркасов скамейки из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ вес 1метра 4,3кг 60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից նստարանների շրջանակների մոնտաժ	տն սն	0,04 515

		43	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ	մ	10,5
		44	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	1,4 1,4
		45	Масляная окраска стальных конструкции за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	մ2	1,4
		46	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լարապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ	մ	48
		47	Разборка бетонных шпал Բետոնե շպալների ապամոնտաժում	մ3	0,5
		48	Демонтаж швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում	մ	13,0 00
		49	Разработка грунта III группы вручную для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և թեքահարթակների կառուցման համար	մ3	8
		50	Фундаменты бетонные под лестницы и пандус БетонВ 12.5 объемом до 3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր: Բետոն В 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով:	մ3	2,3
					2,3
					2,3
		51	Стены бетонные под лестницами и пандусом толщиной до 200мм Бетон В 12.5 Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր: Բետոն В 12.5	մ3	2,9
					2,9
					2,9
					2,9
		52	Обратная засыпка вручную грунта III группы Հողի հետիցք III կարգ	մ3	2,5
		53	Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	տն տ	10,5
		54	Ж/ бетонный пол под площадку из бетона В 12.5 толщ.10см 12м2 Арматура А500С Ø=10մմ шагом 150*150 0,1тонна և/բ հատակ հարթակի տակ բետոն В 12.5 Ամրան А500С Ø=10մմ քայլ 150*150 0,1տոննա	մ3	1,2
					1,2
					1,2
		55	Арматура А500С Ø=10մմ Պողպատե, А500С Ø=10մմ 150*150	տն	0,1
		56	Устройство ж/б лестниц из В 12.5 и Арматура А500С Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում В 12.5 և А500С ամրանից՝ Ø=10մմ	М3	2,1
					2,1
					2,1
					2,1
					2,1
		57	Арматура А500С Ø=10մմ Պողպատե Ամրան А500С Ø=10մմ	տն	0,1
		58	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ2 մ2	12
		59	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. до 3-х плит на 1м2 толщ.5см 50x300мм на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա հաստ.5սմ , 50x300մմ, չիղկված	մ2	12
					12
		60	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм под лестницы Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության աստիճանների տակ	մ2 մ2	5,4
		61	Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм Բազալտե սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,	մ2 մ2	5,4
					5,4
		62	Облицовка стен лестниц и пандусов базальтовыми плитками толщ.3см кол-вом кол-вом в среднем до 4 плит в 1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար	մ2 մ2	9,1
					9,1

		63	Монтаж металлических перил на платформе длиной 16,6метра труб стальных 60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2ммвес1метра1.855 кг.	тн սո	0,22 2
		64	Установка стоек из труб стальных 60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից , 60x40x2մմ	մ մ	13
		65	Установка упор из труб стальных 60*40*2мм Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից , 60*40*2мм	մ մ	12
		66	Установка прогонов из труб стальных 60*40*2мм Ակոսների տեղադրում պողպատե խողովակներից 60*40*2мм	մ	33,2
		67	Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2մմ պողպատե խողովակներից 40x20x2մմ լցունիչներ	մ	60
		68	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	19 19
		69	Масляная окраска стальных конструкций за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	մ2	19
		70	Закладные детали из арматуры А500С և А-III Ø=12մմ А500С ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ	тн	0,05
		71	Разработка грунта III группы вручную для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում	մ3	0,5
		72	Устройство бетонного фундамента из бетона В 12.5 для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից В 12.5 հենակների համար	մ3	0,50 0,50 0,50
		73	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. Более 4-х плит на 1м2 толщ.5см Բազալտե սալիկներով հատակի պատրաստում 50x300мм на цементном растворе	М2	12 12
		74	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт. Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ:	тн	0,07 5
		75	Закладные детали из арматуры Ø=14մմ L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ	тн	0,03
		76	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных фундаментах Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի ծակում Ф=16мм L=20см.	отв. բացվ .	64
		77	Закладные детали из арматуры А3 Ø=14մմ L=30смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ	тн	0,03
		78	Закладные детали из стальных уголков Вес уголка 150x150x10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт. Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր: Անկյունի բաշը՝ 150x150x10 – 22.765 կգ. 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64 հատ:	тн	0,21 854 4
		79	Стальной уголок 150x150x10 Անկյունակ պողպատե, 150*150*10	մ	9,6
		80	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм	մ	32
		81	Закладные детали из Арматуры Ø=14մմ L=60смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ	тн	0,04
		82	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм L=40см 32шт . Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм	մ	12,8
		83	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	М2	20,9 20,9

		<table><tr><td>84</td><td>Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ</td><td>M2</td><td>20,9</td></tr><tr><td>85</td><td>Антикоррозийная окраска ранее окрашенной стальной трубы Ø=100мм за 1 раз суриком</td><td>M2</td><td>31,4 2 31,4 2</td></tr><tr><td>86</td><td>Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ</td><td>M2</td><td>31,4 2</td></tr><tr><td>87</td><td>Установка светильников Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների տեղադրում</td><td>шт հատ</td><td>4</td></tr><tr><td>88</td><td>Бак мусорный, урна, пепельница Աղբաման ուռնա մոխրաման</td><td>шт հատ</td><td>2</td></tr><tr><td>89</td><td>Монтаж рамы каркаса для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում</td><td>тн տ</td><td>0,04 2</td></tr><tr><td>90</td><td>Стальные прямоугольные трубы 80x40x3мм Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра 5.25 кг.</td><td>м</td><td>8</td></tr><tr><td>91</td><td>Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)</td><td>M2</td><td>1,92 1,92</td></tr><tr><td>92</td><td>Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ</td><td>M2</td><td>1,92</td></tr><tr><td>93</td><td>Стенды информационные информационные с деталями крепления А տիպի յուսանդրադարձելիությամբ թաղանթով</td><td>մ2 մ2</td><td>1,5 1,5</td></tr></table>	84	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	M2	20,9	85	Антикоррозийная окраска ранее окрашенной стальной трубы Ø=100мм за 1 раз суриком	M2	31,4 2 31,4 2	86	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	M2	31,4 2	87	Установка светильников Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների տեղադրում	шт հատ	4	88	Бак мусорный, урна, пепельница Աղբաման ուռնա մոխրաման	шт հատ	2	89	Монтаж рамы каркаса для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում	тн տ	0,04 2	90	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3мм Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра 5.25 кг.	м	8	91	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	M2	1,92 1,92	92	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	M2	1,92	93	Стенды информационные информационные с деталями крепления А տիպի յուսանդրադարձելիությամբ թաղանթով	մ2 մ2	1,5 1,5
84	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	M2	20,9																																							
85	Антикоррозийная окраска ранее окрашенной стальной трубы Ø=100мм за 1 раз суриком	M2	31,4 2 31,4 2																																							
86	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	M2	31,4 2																																							
87	Установка светильников Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների տեղադրում	шт հատ	4																																							
88	Бак мусорный, урна, пепельница Աղբաման ուռնա մոխրաման	шт հատ	2																																							
89	Монтаж рамы каркаса для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում	тн տ	0,04 2																																							
90	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3мм Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра 5.25 кг.	м	8																																							
91	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	M2	1,92 1,92																																							
92	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	M2	1,92																																							
93	Стенды информационные информационные с деталями крепления А տիպի յուսանդրադարձելիությամբ թաղանթով	մ2 մ2	1,5 1,5																																							
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Հայկաշեն. Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ Պայմանագրի ստորագրման պահից ' 90 օրացուցային օրվա ընթացքում:																																								
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 13 012 990,00 (տասներեք միլիոն տասներկու հազար ինը հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 15 615 588,00 (տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր տասնհինգ հազար հինգ հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:																																								
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:																																								
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ"ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:																																								
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում –																																								

		2026թ. հուլիսի «23» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. օգոստոսի «10», (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով՝ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):

11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել: 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի/ պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով: 4. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:
-----	--	--

12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվում է Կողմերի կողմից կատարված Աշխատանքի ընդունման վկայականը ստորագրելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: