

Ծանուցում
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Շորժայի քարշային ենթակայանի և Սպիտակի քարշային ենթակայանի
շենքերի տանիքների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի
կնքման իրավունքի մասին
Գնանշման հարցում
թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/110 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																												
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																												
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																												
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	«ՀԿԵ» ՓԲԸ Շորժայի քարշային ենթակայանի և Սպիտակի քարշային ենթակայանի շենքերի տանիքների վերանորոգման ծառայություններ: Շորժայի քարշային ենթակայանի շենքի տանիքի վերանորոգում <table><tr><th>№</th><th>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка кровли из асбошифера Տանիքի քանդում ասբոշիֆերից</td><td>մ2 մ2</td><td>105,9</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка деревянных конструкций кровли со складированием Փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում</td><td>մ3 մ3</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Разборка кладки из туфа Տուֆ քարերի քանդում</td><td>մ3 մ3</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>Кладка стен из туфа толщ. 40см 40*20*20 Տուֆ քարով պատի կարուցում հաստ.40սմ</td><td>մ3 մ3</td><td>5,240</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство выравнивающей цементной стяжки 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության</td><td>մ2 մ2</td><td>6,72</td></tr><tr><td>6</td><td>Сверление вертикальных отверстий d=12 L=12смՈւղղահայաց անցքերի ծակում գոտիներում</td><td>отв. բացվ.</td><td>40,00</td></tr></table>	№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Разборка кровли из асбошифера Տանիքի քանդում ասբոշիֆերից	մ2 մ2	105,9	2	Разборка деревянных конструкций кровли со складированием Փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ3 մ3	3,5	3	Разборка кладки из туфа Տուֆ քարերի քանդում	մ3 մ3	1,50	4	Кладка стен из туфа толщ. 40см 40*20*20 Տուֆ քարով պատի կարուցում հաստ.40սմ	մ3 մ3	5,240	5	Устройство выравнивающей цементной стяжки 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	6,72	6	Сверление вертикальных отверстий d=12 L=12смՈւղղահայաց անցքերի ծակում գոտիներում	отв. բացվ.	40,00
№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																											
1	Разборка кровли из асбошифера Տանիքի քանդում ասբոշիֆերից	մ2 մ2	105,9																											
2	Разборка деревянных конструкций кровли со складированием Փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ3 մ3	3,5																											
3	Разборка кладки из туфа Տուֆ քարերի քանդում	մ3 մ3	1,50																											
4	Кладка стен из туфа толщ. 40см 40*20*20 Տուֆ քարով պատի կարուցում հաստ.40սմ	մ3 մ3	5,240																											
5	Устройство выравнивающей цементной стяжки 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության	մ2 մ2	6,72																											
6	Сверление вертикальных отверстий d=12 L=12смՈւղղահայաց անցքերի ծակում գոտիներում	отв. բացվ.	40,00																											

		7	Крепление арматурой мауэрлатов А500С Ø=14մմ Длина каждой 30см вес 1метр 1,21кг 40шт. Պողպատե, А500С Ø=14մմ Ամրաններից անկեռների տեղադրում 40 шт.	кг կգ	14,52
		8	Проволока 3мм	кг	4
		9	Устройство деревянных конструкций: 1 мауэрлаты 0,08*0,16* 25,8м 2. стропила- 0,05*0,1*28шт*4м - 0,56м3 3 Стойки - 0,08*0,16*8шт*1,9м 0,2м3 4.Доски для конька 0,05*0,1*4шт 0,27м3 5.Доски для фронтона 0,05*0,2*4шт 0,14м3	м3 մ3	1,503
		10	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КП-25-0,55մմ с обрешеткой 0,8м3 Տանիքի իրականացում Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ	м2 մ2	107
		11	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир.33см. Գազաթնագիծ ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ	м	13,5
		12	Установка крышной двери деревянного с каркасом 0,8*1,3	м2	1,04
		13	Антисептирование и огнезащита готовыми Բայոլա կոնստրուկցիաների հականեխում	м2 մ2	107,0
		14	Навес		
		15	Разборка навеса старого деревянного	м2	3,22
		16	Устройство каркаса из квадратных труб 40х40х2մմ вес 1 метра равен 2.33 кг.	тн տն	0,046
		17	Стальная квадратная труба 40х40х2,0մմ Պողպատե խողովակ Պողպատե, 40х40х2,0մմ	м մ	19,6
		18	Масляная окраска металлических труб за 2 раза	м2 մ2	3,2
		19	Устройство настила из оцинкованного профнастильного листа КП-25-0,5մմ Տանիքի իրականացում Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ	м2 մ2	4,20
		20	Разборка деревянной двери 2,3*1,45 Դռների քանդում 1հատ	м2 մ2	3,34
		21	Устройство и установка металлической двери двухстворчатой с утеплителем и с фрамугой Մետաղական դռան տեղադրում	м2 մ2	3,34

Սպիտակի քարշային ենթակայանի շենքի տանիքի վերանորոգում

№	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը
1	Разборка кровли из профнастила возврат на склад. Տանիքի քանդում	մ2 մ2	792
2	Разборка покрытия кровель из листовой стали возврат на склад. Թիթեղյա պողպատե տանիքների ծածկույթի ապամոնտաժում Վերադարձ դեպի պահեստ	մ2 մ2	202
3	Разборка деревянных конструкций кровли осклаживанием. Փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ3 մ3	7,1
4	Разборка слоя из рубероида толщ. 8см. Տանիքի ծածկույթի շերտի ապամոնտաժում հաստությամբ 8սմ	մ2 մ2	907
5	Погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст.12км. Ծին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ տն	126
6	Бетонное ленточное основание-под лежнями. Бетон В 7.5. Բետոն Ծանր В 7.5.	մ3 մ3	13
7	Бетонное ленточное основание-под мауэрлатами. Бетон В 7.5. Բետոն Ծանր В 7.5.	մ3 մ3	3,9
8	Сверление вертикальных отверстий под тумбами d=12 L=12см. Ողղահայաց անցքերի ծածկում գոտիներում	отв. բացվ.	72
9	Крепление арматурой А500С Ø=14мм. Длина каждой 60см, вес 1 метр 1,21кг 72шт. Պողպատե, А500С Ø=14մմ ամրանների անկեռների տեղադրում 72 հատ	кг կգ	52,272
10	Проволока 3мм Մետաղալար 3մմ	кг կգ	15
11	Устройство деревянных конструкций: 1 мауэрлаты 0,08*0,16* 144м – 1,9մ3 2. стропила- 0,06*0,12*7*146м, - 7,4մ3 3 Стойки - 0,08*0,16*1,5*37մ3- 0,7մ3 4. Стойки - 0,08*0,16*0,7*74մ3- 0,7մ3 5. Лежни – 0,05*0.02*216м-2,2մ3 6. Лежни – 0,08*0.16*216м-2,8մ3 7.Доски для конька и по краям 0,05*0,2*4*288 - 3մ3 8.Дощатый сплошной пол под водосборник 0,03*12մ2= 0,36մ3 9. Обрешетка из досок 0,05*0,05-3024 – 7,4մ3	մ3 մ3	26,46
12	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КП-25-0,55мм. Տանիքի իրականացում պրոֆիլավոր, ցինկապատ КП-25-0,55մմ	մ2 մ2	1022
13	Конек из оцинкованной стали t=0,5мм шир.33см. Գագաթնագիծ	մ մ	72

		<table><tr><td></td><td>ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Устройство стального водосборника 12м2 оцинкованной стали толщ. 0,5мм. 12 մ 2 ցինկապատ պողպատից հաստությամբ պողպատե ջրիոս 0,5 մմ:</td><td>մ2 մ2</td><td>12</td></tr><tr><td>15</td><td>Устройство водосточных труб из оцинкованной стали толщ. 0,5мм диаметром 100мм. Ջրհորդան խողովակների տեղադրում d=100մմ</td><td>մ մ</td><td>3,5</td></tr><tr><td>16</td><td>Воронки Ø=200мм Ջազար Ø=200մմ</td><td>հաստ</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>Антисептирование и огнезащита готовыми Фայտյա կոնստրուկցիաների հականեխում</td><td>մ2 մ2</td><td>1022</td></tr></table>		ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ			14	Устройство стального водосборника 12м2 оцинкованной стали толщ. 0,5мм. 12 մ 2 ցինկապատ պողպատից հաստությամբ պողպատե ջրիոս 0,5 մմ:	մ2 մ2	12	15	Устройство водосточных труб из оцинкованной стали толщ. 0,5мм диаметром 100мм. Ջրհորդան խողովակների տեղադրում d=100մմ	մ մ	3,5	16	Воронки Ø=200мм Ջազար Ø=200մմ	հաստ	1	17	Антисептирование и огнезащита готовыми Фայտյա կոնստրուկցիաների հականեխում	մ2 մ2	1022
	ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ																					
14	Устройство стального водосборника 12м2 оцинкованной стали толщ. 0,5мм. 12 մ 2 ցինկապատ պողպատից հաստությամբ պողպատե ջրիոս 0,5 մմ:	մ2 մ2	12																			
15	Устройство водосточных труб из оцинкованной стали толщ. 0,5мм диаметром 100мм. Ջրհորդան խողովակների տեղադրում d=100մմ	մ մ	3,5																			
16	Воронки Ø=200мм Ջազար Ø=200մմ	հաստ	1																			
17	Антисептирование и огнезащита готовыми Фայտյա կոնստրուկցիաների հականեխում	մ2 մ2	1022																			
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը`</b> ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Շորժայի համայնք ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Ծիրակի խճուղի <b>Ծառայությունների մատուցման ժամկետը` Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացույցային օրվա ընթացքում:																				
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է` 16 021 733,00 (տասնվեց միլիոն քսան մեկ հազար յոթ հարյուր երեսուն երեք) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 19 226 080, 00 (տասնինը միլիոն երկու հարյուր քսանվեց հազար ութսուն) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, այդ թվում` <i>Շորժայի քարշային ենթակայանի շենքի տանիքի վերանորոգում-</i> 1 990 723,00 (մեկ միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար յոթ հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 2 388 868,00 (երկու միլիոն երեք հարյուր ութսունուրեք հազար ութ հարյուր վաթսունուրեք) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն; <i>Սպիտակի քարշային ենթակայանի շենքի տանիքի վերանորոգում-</i> 14 031 010,00 (տասնչորս միլիոն երեսուն մեկ հազար տասը) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 16 837 212,00 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր երեսունյոթ հազար երկու հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:																				
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:																				
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ"ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:																				

8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. օգոստոսի «27» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. սեպտեմբերի «14», (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով՝ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը

		(պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի/ պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով: 4. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:

12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի Պատվիրատուի կողմից փոխանցման միջոցով հետևյալ կարգով՝ - Պայմանագրի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուի հաշվին կփոխանցվի ընդհանուր գումարի 30%-ից ոչ ավել կանխավճար՝ ներկայացված հաշվի հիման վրա: - վերջնահաշվարկը Պատվիրատուն կիրականացնի Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների/ծառայությունների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: