

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
_____ А. В. Мельников

«___» _____ 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

запроса котировок на право заключения договора на бетонирование пола
склада ангарного типа
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 021/077

1) Изменить Приложение №1 к Техническому заданию: Дефектная ведомость /Թերությունների ամփոփագիր документации и изложить в следующей редакции:

Дефектная ведомость / Թերությունների ամփոփագիր

Ремонт склада ангарного типа, по адресу: РА, г.Ереван, ул.Арцаха 32. (инв.
номер №20022833)

Անգարատիպ պահեստի վերանորոգում (Գ/Հ N 20022833): հասցե՝ ՀՀ. ք.Երևան
, Արցախի փ. 32,

NN п/п	Դժվարությունների և ծախսերի անվանումը	Անհատ. Չափ. միավ.	Էներգ. Բանակ
	2	3	4
1	Разборка бетонного основания բետոնե հիմքի քանդում	մ ³ մ ³	3,5
2	Погрузка на автосамосвал и вывоз строй.мусора на 12км	тн	7,0
3	Исправление профиля основания из базальтового щебня без добавления материала Խճի շերտի հարթեցում	մ ² մ ²	198,0
4	Устройство бетонного пола из бетона В15толщ.12см с подготовкой каркаса из арматуры и с устройством сетки из арматуры ВР d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ с железнением пола Բետոնե հատակի պատրաստում В15 կարկասի հետ միասին և բետոնից հաստ. 12սմ և ցանցով պողպատե, ամրանային, եռակցված, ВР d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ ² մ ²	198,000

5	Сетка из арматуры ВР d=5,0мм, рзхзр 150x150мм Պողպատե, ամրանային, եռակցված, ВР d=5,0мм, рзхзр 150x150мм	м2 մ2	198,000
6	Каркас из арматуры А500С и А-III Ø=12мм шаг 150*150мм Պողպատե, Պողպատե, ամրանային ցանց рзхзр 150x150мм	тн	2,4369

2) Изменить «Ведомость договорной цены» к приложению № 4 документации и изложить в следующей редакции:

Ведомость объемов работ и договорной цены

Աշխատանքների ծավալների և պայմանագրային գնի ամփոփագիր

Ремонт склада ангарного типа , по адресу: РА , г.Ереван, ул.Арцаха 32. (инв. номер №20022833)
Անգարատիպ պահեստի վերանորոգում (Գ/Հ N 20022833): հասցե՝ ՀՀ. ք.Երևան, Արցախի փ. 32,

NN п/п	Դաժնանձաճեթն րաճիժն է չաժժաժ Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Աճ.ճճ. Չափ. միավ.	Էթե-ՎՅ Քանակ	Цена за 1 ед. в драмах РА без НДС Մեկ միավորի արժեքը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Общая сумма (в драм без НДС) (Ընդհանր գումար ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)	Цена за 1 ед. в драмах РА с НДС Մեկ միավորի արժեքը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Общая сумма (в драм с НДС) (Ընդհանր գումար ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бетонного основания բետոնե հիմքի քանդում	м3 մ3	3,5				
2	Погрузка на автосамосвал и вывоз строй.мусора на 12км	тн	7,0				
3	Исправление профиля основания из базальтового щебня без добавления материала Խճի շերտի հարթեցում	м2 մ2	198,0				
4	Устройство бетонного пола из бетона В15толщ.12см с подготовкой каркаса из арматуры и с устройством сетки из	м2 մ2	198				

	արմատուրայի BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ և железнением пола Բետոնե հատակի պատրաստում B15 կարկասի հետ միասին և բետոնից հաստ. 12սմ և ցանցով պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ						
5	Сетка из арматуры BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	198				
6	Каркас из арматуры A500C և A-III Ø=12մմ шаг 150*150мм Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=12մմ	тн	2,437				

3) Продлить окончательный срок подачи заявок до 18:00 (время местное)
до 18:00 28 октября 2021г.

Секретарь конкурсной комиссии

Г.Р. Дилоян