

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по устройству
туалета внутри здания поста ЭЦ на станции Агин
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 025/058**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																												
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																												
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																												
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Право заключения договора на предоставление услуг по устройству туалета внутри здания поста ЭЦ на станции Агин <table><tr><th>N</th><th>Наименование работ Աշխատանքների անվանումը</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество քանակը</th></tr><tr><td>1.</td><td>Разборка деревянных оконных блоков 1,7*2,4м2 Պատուհանի քանդում</td><td>м2/մ2</td><td>5,27</td></tr><tr><td>2.</td><td>Разборка деревянного дверного блока 1шт Դռների քանդում փայտյա</td><td>м2/մ2</td><td>1,9</td></tr><tr><td>3.</td><td>Разборка стальных труб / մետաղական խողովակի հանում</td><td>м/մ</td><td>6,0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Разборка подоконников 1,75*0,25 / Պատուհանագոգի քանդում</td><td>шт/հատ</td><td>1</td></tr><tr><td>5.</td><td>Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ</td><td>տн/տն</td><td>1,1</td></tr><tr><td>6.</td><td>Закладка проемов из пемзоблоков 400x200x200мм Բետոնե բլոկերով քարի շարվածք 400x200x200մմ</td><td>м3/մ3</td><td>0.56</td></tr><tr><td>7.</td><td>Улучшенная цементная штукатурка наружных стен Բարելավված ցեմենտի սվաղ արտաքին պատերի համար</td><td>м2/մ2</td><td>1,5</td></tr><tr><td>8.</td><td>Улучшенная шпатлевка фасадной шпатлевкой. Улучшенная окраска стен за 2 раза фасадной краской</td><td>м2/մ2</td><td>1,75</td></tr><tr><td>9.</td><td>Установка металлопластиковых оконных блоков со стеклопакетом открывающихся մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., բացվող</td><td>м2/մ2</td><td>3,49</td></tr><tr><td>10.</td><td>Сложный замок/ Բարդ փական</td><td>шт/հատ</td><td>2</td></tr></table>	N	Наименование работ Աշխատանքների անվանումը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество քանակը	1.	Разборка деревянных оконных блоков 1,7*2,4м2 Պատուհանի քանդում	м2/մ2	5,27	2.	Разборка деревянного дверного блока 1шт Դռների քանդում փայտյա	м2/մ2	1,9	3.	Разборка стальных труб / մետաղական խողովակի հանում	м/մ	6,0	4.	Разборка подоконников 1,75*0,25 / Պատուհանագոգի քանդում	шт/հատ	1	5.	Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	տн/տն	1,1	6.	Закладка проемов из пемзоблоков 400x200x200мм Բետոնե բլոկերով քարի շարվածք 400x200x200մմ	м3/մ3	0.56	7.	Улучшенная цементная штукатурка наружных стен Բարելավված ցեմենտի սվաղ արտաքին պատերի համար	м2/մ2	1,5	8.	Улучшенная шпатлевка фасадной шпатлевкой. Улучшенная окраска стен за 2 раза фасадной краской	м2/մ2	1,75	9.	Установка металлопластиковых оконных блоков со стеклопакетом открывающихся մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., բացվող	м2/մ2	3,49	10.	Сложный замок/ Բարդ փական	шт/հատ	2
N	Наименование работ Աշխատանքների անվանումը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество քանակը																																											
1.	Разборка деревянных оконных блоков 1,7*2,4м2 Պատուհանի քանդում	м2/մ2	5,27																																											
2.	Разборка деревянного дверного блока 1шт Դռների քանդում փայտյա	м2/մ2	1,9																																											
3.	Разборка стальных труб / մետաղական խողովակի հանում	м/մ	6,0																																											
4.	Разборка подоконников 1,75*0,25 / Պատուհանագոգի քանդում	шт/հատ	1																																											
5.	Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	տн/տն	1,1																																											
6.	Закладка проемов из пемзоблоков 400x200x200мм Բետոնե բլոկերով քարի շարվածք 400x200x200մմ	м3/մ3	0.56																																											
7.	Улучшенная цементная штукатурка наружных стен Բարելավված ցեմենտի սվաղ արտաքին պատերի համար	м2/մ2	1,5																																											
8.	Улучшенная шпатлевка фасадной шпатлевкой. Улучшенная окраска стен за 2 раза фасадной краской	м2/մ2	1,75																																											
9.	Установка металлопластиковых оконных блоков со стеклопакетом открывающихся մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., բացվող	м2/մ2	3,49																																											
10.	Сложный замок/ Բարդ փական	шт/հատ	2																																											

		11.	Установка белого подоконника шир 25 см / 25սմ լայնությամբ սպիտակ պատուհանագոգի տեղադրում	մ2/մ2	0.438
		12.	Разборка дощатых покрытий полов в здании Փայտյա հատակների քանդում	մ2/մ2	3,6
		13.	Отбивка гажевой штукатурки стен պատերի սվաղի թափում толщ.3см	մ2/մ2	20,0
		14.	Отбивка гажевой штукатурки потолка толщ.1,5см Արաստաղների սվաղի թափում	մ2/մ2	3,6
		15.	Бетонный пол толщ. 8см Բետոնի հատակ հաստությունը: 8 սմ Բետոն Ծանր, В 12,5 3,6մ2	մ2/մ2	3,6
		16.	Устройство цементной стяжки толщ 30мм /30սմ հաստությամբ երեսաստաղի պատրաստում	մ2/մ2	3,6
		17.	Устройство пола из керамических плиток Հատակի պատրաստում կերամիկական սալիկներով 400x400սմ	մ2/մ2	3,6
		18.	Улучшенная штукатурка внутренних стен цементным раствором Բարելավված ցեմենտ սվաղ արտաքին պատերի համա	մ2/մ2	23,6
		19.	Облицовка стен керамическими плитками. Կերամիկական սալիկներով պատի երեսպատում	մ2/մ2	21,5
		20.	Устройство подвесного потолка из пластика Կախովի առաստաղի իրականացում	մ2/մ2	3,6
		21.	Установка белых металлопластиковых дверных блоков մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	մ2/մ2	1,8
		22.	Пробивка борозды для эл.провода Փոստրակների բացում	մ/մ	9,0
		23.	Ремонт штукатурки стен (в местах борозд) гипсонитом пл. отдельных мест до 10մ2 Պատի սվաղի նորոգում տեղ-տեղ մինչև 10մ2 Գիպսոնիտ	մ2/մ2	0,45
		24.	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2x1,5սմ ² внутри помещения Բազմաջղի պղնձյա լարի Պղնձե, 2x1,5սմ ² անցկացում գոֆրե խողովակի միջով	մ/մ	12,0
		25.	Монтаж полипропиленовой вентиляционной трубы Ø110Պոլիէթիլենային խողովակների մնտած Ø=110սմ	մ/մ	0,6
		26.	Установка сеток вентиляц. 100*100	шт/հատ	2
		27.	Установка вентилятора вентилятор ММ 100-S бочка Օդարակիչի տեղադրում օդափոխիչի տեղադրում ММ 100-S Բարել	шт/հատ	1
		28.	Выключатель нормального исполнения 220В, 6А 2-местный / Անջատիչ	шт/հատ	1
		29.	Установка умывальника с сифоном. Լվացարանի տեղադրում	комп/համ	1
		30.	Гибкий шланг Ճկուն խողովակ 60սմ	шт/հատ	2
		31.	Кран для умывальника լվացարանի ծորակ	шт/հատ	1
		32.	Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտած d=20սմ	шт/հատ	2
		33.	Установка трапа ф-50мм/ 50սմ Հոսակի տեղադրում	шт/հատ	1
		34.	Установка унитаза со смывным бочком Զուգարանակրնքի տեղադրում Բարով	комп/համ	1
		35.	Монтаж полиэтиленовых труб для питьевой воды Ф-20мм. Խմելու ջրի Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20սմ, 8,0 մթն.Ճնշ.	մ/մ	4,0
		36.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей угол d=110- Պոլիվինիլկլորիդե կցամասերի տեղադրում Պոլիպրոպիլեն, d=110սմ-45° (կոյուղու համար)	шт/հատ	1
		37.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей переход d=110սմ-50° Պոլիվինիլկլորիդե կցամասերի տեղադրում d=110սմ-50°	шт/հատ	1

		38.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей тройников d=110- Պոլիվինիլքլորիդե կցամասերի տեղադրում 110	шт/հատ	1
		39.	Монтаж поливинилхлоридной канализационной трубы Ø50Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակի տեղադրումØ=50մմ	մ/մ	2,0
		40.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей угол d=50- Պոլիվինիլքլորիդե կցամասերի տեղադրում Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ- (կոյուղու համար)	шт/հատ	2
		41.	Установка: Светильник LED25X25)	шт/հատ	1
		42.	Пробивка бетонного основания Ф 300 длина 70см	шт/հատ	1
		43.	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для под водопровод Հողի փորում ջրամատակարարման համար IV կատվի միջոցով 0,5 մ3 կովշի տարողությամբ	մ3/մ3	11
		44.	Доработка грунта вручную Հողի կարգավորում ձեռքով	մ3/մ3	4,0
		45.	Устройство песчаной подушки	մ3/մ3	3,0
		46.	Монтаж металлопластовых труб для питьевой воды наружный d=25մմ,Խմելու ջրի մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում արտաքին d=25մմ,	մ/մ	20,0
		47.	Врезка соединение Տեղադրման միացում	մեք/տեղ	1
		48.	Монтаж водомера/ Ջրաչափ	шт/հատ	1
		49.	Монтаж фильтра /Զտիչ	шт/հատ	1
		50.	Обратная засыпка грунта экскаватором 0,5м3ш/մ	մ3/մ3	9,0
		51.	Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետլիցք	մ3/մ3	3,0
		52.	Выравнивание грунта на месте Հողի խտացում ձեռքով սեղմիչով	մ3/մ3	3,0
		53.	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для под водопровод Հողի փորում ջրամատակարարման համար IV կատվի միջոցով 0,5 մ3 կովշի տարողությամբ	մ3/մ3	23,0
		54.	Доработка грунта вручную Հողի կարգավորում ձեռքով	մ3/մ3	2,5
		55.	Устройство песчаной подушки	մ3/մ3	7,0
		56.	Монтаж поливинилхлоридной канализационной трубы Ø110Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակի տեղադրումØ=110մմ	մ/մ	30,0
		57.	Пробивка бетонного фундамента Ф 300	шт/հատ	2
		58.	Обратная засыпка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5м3ш/մ	մ3/մ3	16,0
		59.	Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետլիցք	մ3/մ3	2,5
		60.	Выравнивание грунта на месте Հողի խտացում ձեռքով սեղմիչով	մ3/մ3	7,0
		61.	Заделка отверстий в 2-х местах цементным раствором , Ф 300	մ3/մ3	0.06
		62.	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для устройства фундамента Հողի փորում IV կարգի 0,5 մ3 կովշի տարողությամբ հիմքի կառուցման համար	մ3/մ3	46,0
		63.	Доработка грунта 4кат. вручную Հողի փխրեցում ձեռքով	մ3/մ3	5,0
		64.	Бетонная подготовка под фундамент В 7.5 Բետոն Օանր, В 7.	մ3/մ3	0,8
		65.	Устройство монолитных ж/бетонных пола ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	մ3/մ3	1,7
		66.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ	տն/տն	0,1
		67.	Устройство монолитных ж/бетонных стен ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	մ3/մ3	6,3
		68.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ	տն/տն	0,18

		69. Устройство монолитного ж/бетонного покрытия ямы из бетона Бетон В12,5 толщ.15см с гидроизоляцией швов Բետոն В12,5 հաստ.15սմ.ծածկերի իրականացում 70. Арматура Պողպատե, A500C Ø=14մմ 71. Гидроизоляция битумной мастикой за 2раза Հատակի մեկուսացում հանքաձյուղի (բիտում) մասսի 72. Устройство стен люка из трубы стальной DH=700x7,0մմ длина 1метр Դիտանցքի ծածկի կառուցում պողպատե խողովակից DH=700x7,0մմ 73. Обрамление люка угловой сталью 50*50*4. Դիտանցքի երկզում պողպատե անկյունակով 74. Сталь угловая 50*50*4 Պողպատե անկյունակ 75. Стальная труба круглая Պողպատե, Dy=51x2,0մմ Պողպատե խողովակ 76. Отводы металлические шт 2 Dy=51x2,0մմ 77. Масляная окраска металлических конструкций за 2раза Մետաղական յուղաներկում 2 անգամ 78. Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետիցք 79. Установка висячего замка. Կախովի կողպեքի տեղադրում մ3/մ3 1,2 тн/տն 0,09 մ2/մ2 35,0 тн/տն 1,0 тн/տն 0,007 մ/մ 2,8 մ/մ 2,0 шт/հատ 2 մ2/մ2 2,9 մ3/մ3 10,6 шт/հատ 1
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, станция Агин Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента подписания договора, окончание работ 30.10.2025г
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 091 640,00 (два миллиона девяносто одна тысяча шестьсот сорок) драм РА без НДС или 2 509 970,00 (два миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот семьдесят) драм РА включая НДС.
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«13» июня 2025 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).

	закупки (этапов конкурентной закупки)	Дата окончания срока подачи заявок - «30» июня 2025 г. (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу проспект Тиграна Меца 50.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в

		соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Участник должен иметь соответствующий опыт и лицензию на указанные виды работ.
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Расчет будет осуществлен после подписания акта оказанных услуг по фактическому объему выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.