

Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по устройству
туалета внутри здания поста ЭЦ на станции Ани
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 025/059

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																																							
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																																							
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																																							
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Право заключения договора на предоставление услуг по устройству туалета внутри здания поста ЭЦ на станции Ани <table><tr><th>N</th><th>Наименование работ Աշխատանքների անվանումը</th><th>Ед.изм. Չափման միավորը</th><th>Количес тво Քանակը</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Разборка деревянных дверных блоков 2шт Դռների քանդում փայտյա շիտ,</td><td>м2/մ2</td><td>3,3</td></tr><tr><td>2.</td><td>Разборка покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе / ցեմենտի խաղաղի վրա կերամիկական սալիկներից հատակի երեսպատման քանդում</td><td>м2/մ2</td><td>6,4</td></tr><tr><td>3.</td><td>Разборка бетонных полов толщ. 80мм / 80մմ լայնությամբ բետոնյա հատակի քանդում</td><td>м2/մ2</td><td>6,4</td></tr><tr><td>4.</td><td>Разборка перегородки из перегородочных плит / Միջնորմնային սալերից միջնորմի քանդում</td><td>м2/մ2</td><td>3,5</td></tr><tr><td>5.</td><td>Устройство перегородки из перегородочных плит / Միջնորմնային սալերից միջնորմի շարում</td><td>м2/մ2</td><td>3,5</td></tr><tr><td>6.</td><td>Демонтаж вентиляционных стальных труб / Օդատար մետաղական խողովակների ապասարում</td><td>м/մ</td><td>8,2</td></tr><tr><td>7.</td><td>Отбивка гажевой штукатурки стен по камню. / Քարե պատի գաջե սվաղի քանդում</td><td>м2/մ2</td><td>37,6</td></tr><tr><td>8.</td><td>Улучшенная штукатурка стен цементным раствором / Պատերի բարելավված ցեմենտե սվաղ</td><td>м2/մ2</td><td>37,6</td></tr><tr><td>9.</td><td>Облицовка стен керамическими плитками.2 / Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով</td><td>м2/մ2</td><td>41,0</td></tr><tr><td>10.</td><td>Устройство подвесного потолка из пластика/ Պլաստմասսե կախովի առաստաղի սարում</td><td>м2/մ2</td><td>3,2</td></tr><tr><td>11.</td><td>Установка белого металлопластикового дверного блока .2шт. / Փակ սպիտակ մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում</td><td>м2/մ2</td><td>1,6</td></tr></table>				N	Наименование работ Աշխատանքների անվանումը	Ед.изм. Չափման միավորը	Количес тво Քանակը					1.	Разборка деревянных дверных блоков 2шт Դռների քանդում փայտյա շիտ,	м2/մ2	3,3	2.	Разборка покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе / ցեմենտի խաղաղի վրա կերամիկական սալիկներից հատակի երեսպատման քանդում	м2/մ2	6,4	3.	Разборка бетонных полов толщ. 80мм / 80մմ լայնությամբ բետոնյա հատակի քանդում	м2/մ2	6,4	4.	Разборка перегородки из перегородочных плит / Միջնորմնային սալերից միջնորմի քանդում	м2/մ2	3,5	5.	Устройство перегородки из перегородочных плит / Միջնորմնային սալերից միջնորմի շարում	м2/մ2	3,5	6.	Демонтаж вентиляционных стальных труб / Օդատար մետաղական խողովակների ապասարում	м/մ	8,2	7.	Отбивка гажевой штукатурки стен по камню. / Քարե պատի գաջե սվաղի քանդում	м2/մ2	37,6	8.	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором / Պատերի բարելավված ցեմենտե սվաղ	м2/մ2	37,6	9.	Облицовка стен керамическими плитками.2 / Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	м2/մ2	41,0	10.	Устройство подвесного потолка из пластика/ Պլաստմասսե կախովի առաստաղի սարում	м2/մ2	3,2	11.	Установка белого металлопластикового дверного блока .2шт. / Փակ սպիտակ մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	м2/մ2	1,6
N	Наименование работ Աշխատանքների անվանումը	Ед.изм. Չափման միավորը	Количес тво Քանակը																																																						
1.	Разборка деревянных дверных блоков 2шт Դռների քանդում փայտյա շիտ,	м2/մ2	3,3																																																						
2.	Разборка покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе / ցեմենտի խաղաղի վրա կերամիկական սալիկներից հատակի երեսպատման քանդում	м2/մ2	6,4																																																						
3.	Разборка бетонных полов толщ. 80мм / 80մմ լայնությամբ բետոնյա հատակի քանդում	м2/մ2	6,4																																																						
4.	Разборка перегородки из перегородочных плит / Միջնորմնային սալերից միջնորմի քանդում	м2/մ2	3,5																																																						
5.	Устройство перегородки из перегородочных плит / Միջնորմնային սալերից միջնորմի շարում	м2/մ2	3,5																																																						
6.	Демонтаж вентиляционных стальных труб / Օդատար մետաղական խողովակների ապասարում	м/մ	8,2																																																						
7.	Отбивка гажевой штукатурки стен по камню. / Քարե պատի գաջե սվաղի քանդում	м2/մ2	37,6																																																						
8.	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором / Պատերի բարելավված ցեմենտե սվաղ	м2/մ2	37,6																																																						
9.	Облицовка стен керамическими плитками.2 / Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	м2/մ2	41,0																																																						
10.	Устройство подвесного потолка из пластика/ Պլաստմասսե կախովի առաստաղի սարում	м2/մ2	3,2																																																						
11.	Установка белого металлопластикового дверного блока .2шт. / Փակ սպիտակ մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	м2/մ2	1,6																																																						

		12.	Закладка дверного проема между блоками шириной 10 см / 10 սմ լայնությամբ պեմզաբլոկներով դռան բացվածքի լցափակում	մ3/մ3	0,2
		13.	Улучшенная масляная окраска стен и потолков в 2 раза / Պատերի և առաստաղների բարելավված երկաթի ներկում յուղաներկով	մ2/մ2	21,2
		14.	Отбивка гажевой штукатурки потолка по камню / Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	մ2/մ2	4,0
		15.	Штукатурка потолка гипсонитом / Առաստաղի սվաղ գիպսոնիտով	մ2/մ2	4,0
		16.	Устройство бетонного пола толщ. 8см из тяжелого бетона марки В 12,5/ 8 սմ հաստությամբ բետոնե հատակի իրականացում ծանր բետոնից, մակնիշ В 12,5 2,1մ2	մ2/մ2	6,4
		17.	Устройство цементной стяжки толщ. / 30мм 8եմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ2/մ2	6,4
		18.	Устройство пола из керамических плиток / Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներից 400x400մմ	մ2/մ2	6,4
		19.	Установка поливинилхлоридных труб d=110мм для вентиляции / d=110մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակի սարում օդափոխության համար	մ/մ	1,5
		20.	Установка вытяжного вентилятора / Օդաբաշտ օդափոխիչի տեղադրում	шт/հատ	1
		21.	Установка жалюзийных решеток вентиляции / Օդափոխության շերտափեղքի տեղադրում	шт/հատ	1
		22.	Установка светильника LED25X25/ LED25X25 լուստուի տեղադրում	шт/հատ	2
		23.	Установка выключателя нормального исполнения 220В, 6А 1-местный / Նորմալ կատարման 1 տեղանոց անջատիչի տեղադրում 6Ա	шт/հատ	2
		24.	Установка умывальника с сифоном /Լվացարանի և ծծափողի տեղադրում	комп/կոմպ	1
		25.	Установка гибкого шланга / Ճկուն խողովակի տեղադրում 60սմ / սմ	шт/հատ	2
		26.	Установка крана умывальника / Լվացարանի ծորակի տեղադրում	шт/հատ	1
		27.	Монтаж вентиля d=20мм / Փականի սարում d=20մմ	шт/հատ	2
		28.	Установка унитаза со смывным бочком с подключением к действующей сети / Զուգարանակոնքի տեղադրում լվացման բաքով և միացում գործող ցանցին	комп/կոմպ	1
		29.	Установка аксессуаров умывальника / Լվացարանի ակսեսուորների տեղադրում	комп/կոմպ	1
		30.	Установка трапа ф 50мм / ф 50մմ հոսակի տեղադրում	шт/հատ	1
		31.	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2x1,5մմ² в гофрированном шланге внутри помещения / Շենքի ներսում բազմաջիղ պղնձյա լարի, 2x1,5մմ² անցկացում գոֆրե խողովակի միջով	шт/հատ	4
		32.	Установка штепсельной розетки 1-х местной / 1տեղանի վարդակի տեղադրում	шт/հատ	1
		33.	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2x2,5մմ² / Բազմաջիղ պղնձյա լարի ППВГ, 2x2,5մմ² անցկացում	մ/մ	11,0
		34.	Монтаж поливинилхлоридной канализационной трубы Ø110 / Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ խողովակի սարում Ø=110մմ	մ/մ	17,0
		35.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей угол d=110-/ Պոլիվինիլքլորիդե կցամասերի տեղադրում Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	шт/հատ	1
		36.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей переход d=110մմ-50° / Պոլիվինիլքլորիդե կցամասերի տեղադրում d=110մմ-50°	шт/հատ	1
		37.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей тройников d=110-/ Պոլիվինիլքլորիդե կցամասերի տեղադրում 110	шт/հատ	2

		38.	Монтаж поливинилхлоридной канализационной трубы Ø50 / Կոյուղու Պոլիվինիլքլորիդ խողովակի սարքում Ø=50մմ	մ/մ	4,0
		39.	Установка поливинилхлоридных фасонных частей угол d=50- / Պոլիվինիլքլորիդե կցամասերի տեղադրում Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ- (կոյուղու համար)	шт/հատ	1
		40.	Установка водомера / Զրաչափի տեղադրում	шт/հատ	1
		41.	Разборка асфальтобетонных покрытий толщ.8см 8м2 / Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում՝ 8 սմ հաստությամբ 8մ2	մ3/մ3	0,64
		42.	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для монтажа водопровода / 0,5 մ3 շերտով էկսկավատորով IV կարգիի հողի մշակում ջրամատակարարման խողովակաշարի սարման համար	մ3/մ3	8,0
		43.	Доработка грунта вручную / Հողի ձեռքով մշակում	մ3/մ3	1,0
		44.	Устройство песчаной подушки /Ավազե բարձի իրականացում	մ3/մ3	1,8
		45.	Пробивка отверстий в фундаменте d=10мм L=10см / Անցքերի ծակում հիմքում	отв/անցք	6
		46.	Монтаж металлопластовых труб для питьевой воды наружный d=25мм / Խմելու ջրի մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում արտաքին d=25մմ,	մ/մ	19,0
		47.	Теплоизоляция труб минеральной ватой / Խողովակների ջերմամեկուսացում	մ3/մ3	0,2
		48.	Обратная засыпка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5куб. м. /0,5 մ3 շերտով էկսկավատորով հետ լցում	մ3/մ3	6,5
		49.	Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой / III կարգի հողի ձեռքով հետլիցք և տոփանում	մ3/մ3	0,7
		50.	Выравнивание грунта вручную / Հողի հարթեցում ձեռքի աշխատանքով	մ3/մ3	1,8
		51.	Погрузка строительного мусора на а/с и вывоз на расст. до 5км Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում մինչև 5կմ հեռավորության վրա	տն/տն	1,1
		52.	Устройство однослойные основания толщ. 10см из базальтового щебня / Մեկ շերտանի հիմքի լցում 10 սմ . բազալտե խճիգ	մ2/մ2	8,0
		53.	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 5см/ 5 սմ լայնությամբ թաք մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խարնուրդից ծածկույթի իրականացում	մ2/մ2	8,0
		54.	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для под водопровод Հողի փորում ջրամատակարարման համար IV կատվի միջոցով 0,5 մ3 կովշի տարողությամբ	մ3/մ3	7,5
		55.	Доработка грунта вручную Հողի կարգավորում ձեռքով	մ3/մ3	1,0
		56.	Устройство песчаной подушки	մ3/մ3	2,1
		57.	Монтаж поливинилхлоридной канализационной трубы Ø110Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակի տեղադրումØ=110մմ	մ/մ	16,0
		58.	Пробивка бетонного фундамента Ф 300	шт/հատ	2
		59.	Обратная засыпка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5м/մ	մ3/մ3	6,0
		60.	Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետլիցք	մ3/մ3	0,4
		61.	Выравнивание грунта на месте Հողի խտացում ձեռքով սեղմիչով	մ3/մ3	2,1
		62.	Заделка отверстий в 2-х местах цементным раствором , Ф 300	մ3/մ3	0,06
		63.	Погрузка и вывоз мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	տն/տն	1,1
		64.	Разработка грунта IVкат.экскаватором емкостью ковша 0,5м3 для устройства фундамента Հողի փորում IV կարգի 0,5 մ3 կովշի տարողությամբ հիմքի կառուցման համար	մ3/մ3	46,0

		<table><tr><td>65.</td><td>Доработка грунта 4кат. вручную Հողի փխրեցում ձեռքով</td><td>մ3/մ3</td><td>5,0</td></tr><tr><td>66.</td><td>Бетонная подготовка под фундамент В 7.5 Բետոնն Օանր, В 7.5</td><td>մ3/մ3</td><td>0,8</td></tr><tr><td>67.</td><td>Устройство монолитных ж/бетонных пола ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ</td><td>մ3/մ3</td><td>1,7</td></tr><tr><td>68.</td><td>Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ</td><td>тн/տն</td><td>0,1</td></tr><tr><td>69.</td><td>Устройство монолитных ж/бетонных стен ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ</td><td>մ3/մ3</td><td>6,3</td></tr><tr><td>70.</td><td>Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ</td><td>тн/տն</td><td>0,18</td></tr><tr><td>71.</td><td>Устройство монолитного ж/бетонного покрытия ямы из бетона Бетон В12,5 толщ.15см с гидроизоляцией швов Բետոն В150толщ.12см. Փսերի Ե/Բ ծածկերի իրականացում</td><td>մ3/մ3</td><td>1,2</td></tr><tr><td>72.</td><td>Арматура Պողպատե, А500С Ø=14մմ</td><td>тн/տն</td><td>0,09</td></tr><tr><td>73.</td><td>Гидроизоляция битумной мастикой за 2раза Հատակի մեկուսացում հանքաձյուրի (բիտում) մաստիկ</td><td>մ2/մ2</td><td>35,0</td></tr><tr><td>74.</td><td>Устройство стен люка из трубы стальной DH=700x7,0մմ длина 1метр вес1метра-123,09кг Դիտանցքի ծածկի կառուցում պողպատե խողովակից DH=700x5,0մմ</td><td>մ/մ</td><td>1,0</td></tr><tr><td>75.</td><td>Обрамление люка угловой сталью 50*50*4. Դիտանցքի երիզում պողպատե անկյունակով</td><td>тн/տն</td><td>0,007</td></tr><tr><td>76.</td><td>Сталь угловая 50*50*4 Պողպատե անկյունակ</td><td>մ/մ</td><td>2,8</td></tr><tr><td>77.</td><td>Стальная труба круглая Պողպատե, Dy=51x2,0մմ Պողպատե խողովակ</td><td>մ/մ</td><td>2,0</td></tr><tr><td>78.</td><td>Отводы металлические шт 2 Dy=51x2,0մմ</td><td>шт/հատ</td><td>2</td></tr><tr><td>79.</td><td>Масляная окраска металлических конструкций за 2раза Մետաղական յուղաներկում 2 անգամ</td><td>մ2/մ2</td><td>2,9</td></tr><tr><td>80.</td><td>Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետիցք</td><td>մ3/մ3</td><td>10,6</td></tr><tr><td>81.</td><td>Установка всячего замка. Կախովի կողպեքի տեղադրում</td><td>шт/հատ</td><td>1</td></tr></table>	65.	Доработка грунта 4кат. вручную Հողի փխրեցում ձեռքով	մ3/մ3	5,0	66.	Бетонная подготовка под фундамент В 7.5 Բետոնն Օանր, В 7.5	մ3/մ3	0,8	67.	Устройство монолитных ж/бетонных пола ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	մ3/մ3	1,7	68.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ	тн/տն	0,1	69.	Устройство монолитных ж/бетонных стен ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	մ3/մ3	6,3	70.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ	тн/տն	0,18	71.	Устройство монолитного ж/бетонного покрытия ямы из бетона Бетон В12,5 толщ.15см с гидроизоляцией швов Բետոն В150толщ.12см. Փսերի Ե/Բ ծածկերի իրականացում	մ3/մ3	1,2	72.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=14մմ	тн/տն	0,09	73.	Гидроизоляция битумной мастикой за 2раза Հատակի մեկուսացում հանքաձյուրի (բիտում) մաստիկ	մ2/մ2	35,0	74.	Устройство стен люка из трубы стальной DH=700x7,0մմ длина 1метр вес1метра-123,09кг Դիտանցքի ծածկի կառուցում պողպատե խողովակից DH=700x5,0մմ	մ/մ	1,0	75.	Обрамление люка угловой сталью 50*50*4. Դիտանցքի երիզում պողպատե անկյունակով	тн/տն	0,007	76.	Сталь угловая 50*50*4 Պողպատե անկյունակ	մ/մ	2,8	77.	Стальная труба круглая Պողպատե, Dy=51x2,0մմ Պողպատե խողովակ	մ/մ	2,0	78.	Отводы металлические шт 2 Dy=51x2,0մմ	шт/հատ	2	79.	Масляная окраска металлических конструкций за 2раза Մետաղական յուղաներկում 2 անգամ	մ2/մ2	2,9	80.	Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետիցք	մ3/մ3	10,6	81.	Установка всячего замка. Կախովի կողպեքի տեղադրում	шт/հատ	1
65.	Доработка грунта 4кат. вручную Հողի փխրեցում ձեռքով	մ3/մ3	5,0																																																																			
66.	Бетонная подготовка под фундамент В 7.5 Բետոնն Օանր, В 7.5	մ3/մ3	0,8																																																																			
67.	Устройство монолитных ж/бетонных пола ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	մ3/մ3	1,7																																																																			
68.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ	тн/տն	0,1																																																																			
69.	Устройство монолитных ж/бетонных стен ямы толщ.20см из бетона марки Бетон В12,5 Հորի մոնոլիտ պատերի կառուցում Բետոն В12,5բետոնից և А-С Ø=12մմ	մ3/մ3	6,3																																																																			
70.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=12մմ	тн/տն	0,18																																																																			
71.	Устройство монолитного ж/бетонного покрытия ямы из бетона Бетон В12,5 толщ.15см с гидроизоляцией швов Բետոն В150толщ.12см. Փսերի Ե/Բ ծածկերի իրականացում	մ3/մ3	1,2																																																																			
72.	Арматура Պողպատե, А500С Ø=14մմ	тн/տն	0,09																																																																			
73.	Гидроизоляция битумной мастикой за 2раза Հատակի մեկուսացում հանքաձյուրի (բիտում) մաստիկ	մ2/մ2	35,0																																																																			
74.	Устройство стен люка из трубы стальной DH=700x7,0մմ длина 1метр вес1метра-123,09кг Դիտանցքի ծածկի կառուցում պողպատե խողովակից DH=700x5,0մմ	մ/մ	1,0																																																																			
75.	Обрамление люка угловой сталью 50*50*4. Դիտանցքի երիզում պողպատե անկյունակով	тн/տն	0,007																																																																			
76.	Сталь угловая 50*50*4 Պողպատե անկյունակ	մ/մ	2,8																																																																			
77.	Стальная труба круглая Պողպատե, Dy=51x2,0մմ Պողպատե խողովակ	մ/մ	2,0																																																																			
78.	Отводы металлические шт 2 Dy=51x2,0մմ	шт/հատ	2																																																																			
79.	Масляная окраска металлических конструкций за 2раза Մետաղական յուղաներկում 2 անգամ	մ2/մ2	2,9																																																																			
80.	Обратная засыпка вручную грунта III группы с трамбовкой Հողի հետիցք	մ3/մ3	10,6																																																																			
81.	Установка всячего замка. Կախովի կողպեքի տեղադրում	шт/հատ	1																																																																			
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, станция Ани Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента подписания договора, окончание работ 30.09.2025г																																																																				
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 341 660,00 (два миллиона триста сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят) драм РА без НДС или 2 809 990,00 (два миллиона восемьсот девять тысяч девятьсот девяносто) драм РА включая НДС																																																																				
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено																																																																				

7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«13» июня 2025 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок - «30» июня 2025 г. (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу проспект Тиграна Меца 50.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену

		единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Участник должен иметь соответствующий опыт и лицензию на указанные виды работ.

12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Расчет будет осуществлен после подписания акта оказанных услуг по фактическому объему выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.