

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по ремонту
релейного помещения поста ЭЦ на станции Ахтала
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 025/060**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки			
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме			
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50			
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Право заключения договора на предоставление услуг по ремонту релейного помещения поста ЭЦ на станции Ахтала			
		N	Наименование работ Աշխատանքների անվանումը	Ед.изм. Չափման միավորը	Количество Քանակ
		1	Покрытие техники и столов целлофановой пленкой. / Տեխնիկայի և սեղանների ծածկում ցելոֆանե թաղանթով	մ2/մ2	40,0
		2	Разборка деревянных оконных блоков с подоконниками 5метров / Պատուհանի բլոկի և լուսամուտագրգի քանդում 5 մետր	մ2/մ2	5,16
		3	Разборка металлических решеток на оконных блоках / Պատուհանի մետաղական ճաղավանդակի քանդում	մ2/մ2	4,56
		4	Демонтаж металлопластиковых окон / Մետաղապլաստե պատուհանների ապասարում	մ2/մ2	0,9
		5	Разборка деревянных полов с лагами / Փայտյա հատակի քանդում	մ2/մ2	16,2
		6	Разборка пола из керамических плиток Հատակի կերամիկական սալիկներով երեսապատման քանդում	մ2/մ2	4,0
		7	Разборка перегородок из перегородочных плит толщ.10см / 10սմ լայնությամբ միջնորմային բետոնե սալաքարերից միջնորմի քանդում	մ2/մ2	24,8
		8	Отбивка гажевой штукатурки стен по камню / Քարե պատի գաջե սվաղի քանդում	մ2/մ2	17,0

		9	Разборка каменной кладки / Քարե շարվաքրի քանդում	մ3/մ3	0,9
		10	Разборка деревянных дверных блоков / Փայտյա դռան բլոկի քանդում	մ2/մ2	2,34
		11	Установка белого металлопластикового дверного блока / Սպիտակ մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	մ2/մ2	1,9
		12	Устройство перегородки со звукоизоляцией из гипсокартона над дверью т -12,5мм на профилном каркасе по шагу 60см вертикально, по шагу 60см горизонтально / Դռան վերելի մասւմ տ - 12,5մմ գիպսետտվարաթղթե միջնապատի կառուցում մետաղական հիմնականի երկողմանի 60սմ քայլով, ձայնամեկուսացումով	մ2/մ2	0,45
		13	Установка металлопластиковых открывающихся оконных блоков со стеклопакетом 4+4мм / Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ2/մ2	5,4
		14	Установка белых металлопластиковых глухих оконных блоков толщ 60 мм со стеклопакетом 4+4мм, / Սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող 60մմ հաստ պատուհանի բլոկի տեղադրում, ապակեփաթեթով, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ2/մ2	1,86
		15	Установка подоконников пластмассовых шириной 30см / 30սմ լայնությամբ պլաստմասսե պատուհանագոգի տեղադրում	մ2/մ2	0,75
		16	Подоконник пластмассовый шир30см / 30սմ լայնությամբ պլատմասսե պատուհանագոգ	մ/մ	2,5
		17	Устройство антисептированных лаг по столбикам / Հականեխիչ նյութով մշակած լագների տեղադրում սյունակների վրա	մ2/մ2	16,2
		18	Устройство дощатого покрытия пола толщ. 50мм / Փայտյա 50մմ լայնությամբ տախտակներով հատակի երեսապատում	մ2/մ2	16,2
		19	Огнебиозащита, антисептирование дощатого пола с лагами / Հատակի փայտյա կոնստրուկցիաների հականեխիչ, հակահրդեհային նյութով մշակում	մ2/մ2	16,2
		20	Устройство покрытия из фанеры толщ. 1см / 1սմ լայնությամբ Ֆաներից երեսապատում.	մ/մ	16,2
		21	Покрытие полов из линолеума с тканевым основанием офисных, с устройством плинтусов из пластмассы шириной 60мм / Հատակի երեսապատում օֆիսային կտորե հիմքվ լինոլիումից, 60մմ լայնությամբ պլաստմասսե շրիշակների տեղադրում	մ2/մ2	16,2
		22	Обрамление стальными уголзниками. 50x50x3мм / 50x50x3մմ պողպատե անկյունակներով պարակալում	մ/մ	19,8
		23	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза / Մետաղական մակերեսների երկակի ներկում յուղաներկով	մ2/մ2	4,0
		24	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм /30մմ հաստության ցեմենտե հարթաշերտի պատրաստում	մ2/մ2	25,1
		25	Покрытие полов из линолеума с тканевым основанием офисных, с устройством плинтусов из пластмассы шириной 60мм / Հատակի երեսապատում օֆիսային կտորե հիմքվ լինոլիումից, 60մմ լայնությամբ պլաստմասսե շրիշակների տեղադրում	մ2/մ2	11,3
		26	Покрытия пола из ламината с плинтусами/ Հատակ երեսապատում լամինատով շրիշակնի տեղադրմամբ	մ2/մ2	13,8
		27	Улучшенная цементная штукатурка стен / Պատերի մակերեսի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	մ2/մ2	17,0
		28	Очистка стен от старой краски / Պատերի ներկաշերտի հեռացում	մ2/մ2	95,0
		29	Сплошное однослойное выравнивание площади стен гипсонитом / Պատերի մակերեսի մեկշերտանի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2/մ2	112,0

		<table> <tr> <td>30</td><td>Улучшенная латексная алкидная окраска стен за 2 раза / Պատերի երկակի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով</td><td>m2/մ2</td><td>112,0</td></tr> <tr> <td>31</td><td>Очистка потолка от старой краски / Արաստաղի ներկաշերտի հեռացում մաքրում հին ներկից</td><td>m2/մ2</td><td>41,3</td></tr> <tr> <td>32</td><td>Сплошное однослойное выравнивание потолка гипсом толщ. 5мм / Արաստաղի մեկշերտանի հարթեցում 5մմ հաստությամբ</td><td>m2/մ2</td><td>41,3</td></tr> <tr> <td>33</td><td>Улучшенная латексная окраска потолка за 2 раза/ Արաստաղի երկակի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով</td><td>m2/մ2</td><td>41,3</td></tr> <tr> <td>34</td><td>Установка пластмассовых коробов шир 6мм. для скрытия эл. проводов / Էլեկտրական լարերի թաքցման նպատակով 6մմ լայնությամբ պլաստմասե տուփերի տեղադրում</td><td>m/մ</td><td>160,0</td></tr> <tr> <td>35</td><td>Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2 /Բազմաջիղ պղնձյա լարի ՊՊՎԳ 2*1,5մմ2 անցկացում</td><td>m/մ</td><td>120,0</td></tr> <tr> <td>36</td><td>Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2 /Բազմաջիղ պղնձյա լարի ՊՊՎԳ 2*2,5մմ2 անցկացում</td><td>m/մ</td><td>84,0</td></tr> <tr> <td>37</td><td>Установка светильника ЛБГ 60*60 / ԼԵԴ 60*60 լուսատուի տեղադրում</td><td>шт/հատ</td><td>9</td></tr> <tr> <td>38</td><td>Установка выключателя / Անջատիչի տեղադրում</td><td>шт/հատ</td><td>3</td></tr> <tr> <td>39</td><td>Установка электрической 2-х местной розетки / Երկտեղանի վարդակի տեղադրում</td><td>шт/հատ</td><td>6</td></tr> <tr> <td>40</td><td>Сбор и погрузка мусора на самосвал, вывоз на расстояние до 5км. Շին աղբի հավաքում և բարձում ինքնաթափ, տեղափոխում մինչև 5կմ հեռավորյան վրա</td><td>шт/հատ</td><td>6,0</td></tr> <tr> <td>41</td><td>Разборка деревянного дверного блока / Փայտե դռան բլոկի քանդում</td><td>m2/մ2</td><td>1,953</td></tr> <tr> <td>42</td><td>Установка металлической двери / Երկաթյա դռան տեղադրում</td><td>m2/մ2</td><td>1,95</td></tr> <tr> <td>43</td><td>Установка металлических решеток для окон / Պատուհանների մետաղյա ճաղավանդակների տեղադրում</td><td>m2/մ2</td><td>1,5</td></tr> </table>	30	Улучшенная латексная алкидная окраска стен за 2 раза / Պատերի երկակի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	m2/մ2	112,0	31	Очистка потолка от старой краски / Արաստաղի ներկաշերտի հեռացում մաքրում հին ներկից	m2/մ2	41,3	32	Сплошное однослойное выравнивание потолка гипсом толщ. 5мм / Արաստաղի մեկշերտանի հարթեցում 5մմ հաստությամբ	m2/մ2	41,3	33	Улучшенная латексная окраска потолка за 2 раза/ Արաստաղի երկակի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	m2/մ2	41,3	34	Установка пластмассовых коробов шир 6мм. для скрытия эл. проводов / Էլեկտրական լարերի թաքցման նպատակով 6մմ լայնությամբ պլաստմասե տուփերի տեղադրում	m/մ	160,0	35	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2 /Բազմաջիղ պղնձյա լարի ՊՊՎԳ 2*1,5մմ2 անցկացում	m/մ	120,0	36	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2 /Բազմաջիղ պղնձյա լարի ՊՊՎԳ 2*2,5մմ2 անցկացում	m/մ	84,0	37	Установка светильника ЛБГ 60*60 / ԼԵԴ 60*60 լուսատուի տեղադրում	шт/հատ	9	38	Установка выключателя / Անջատիչի տեղադրում	шт/հատ	3	39	Установка электрической 2-х местной розетки / Երկտեղանի վարդակի տեղադրում	шт/հատ	6	40	Сбор и погрузка мусора на самосвал, вывоз на расстояние до 5км. Շին աղբի հավաքում և բարձում ինքնաթափ, տեղափոխում մինչև 5կմ հեռավորյան վրա	шт/հատ	6,0	41	Разборка деревянного дверного блока / Փայտե դռան բլոկի քանդում	m2/մ2	1,953	42	Установка металлической двери / Երկաթյա դռան տեղադրում	m2/մ2	1,95	43	Установка металлических решеток для окон / Պատուհանների մետաղյա ճաղավանդակների տեղադրում	m2/մ2	1,5	
30	Улучшенная латексная алкидная окраска стен за 2 раза / Պատերի երկակի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	m2/մ2	112,0																																																								
31	Очистка потолка от старой краски / Արաստաղի ներկաշերտի հեռացում մաքրում հին ներկից	m2/մ2	41,3																																																								
32	Сплошное однослойное выравнивание потолка гипсом толщ. 5мм / Արաստաղի մեկշերտանի հարթեցում 5մմ հաստությամբ	m2/մ2	41,3																																																								
33	Улучшенная латексная окраска потолка за 2 раза/ Արաստաղի երկակի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	m2/մ2	41,3																																																								
34	Установка пластмассовых коробов шир 6мм. для скрытия эл. проводов / Էլեկտրական լարերի թաքցման նպատակով 6մմ լայնությամբ պլաստմասե տուփերի տեղադրում	m/մ	160,0																																																								
35	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2 /Բազմաջիղ պղնձյա լարի ՊՊՎԳ 2*1,5մմ2 անցկացում	m/մ	120,0																																																								
36	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2 /Բազմաջիղ պղնձյա լարի ՊՊՎԳ 2*2,5մմ2 անցկացում	m/մ	84,0																																																								
37	Установка светильника ЛБГ 60*60 / ԼԵԴ 60*60 լուսատուի տեղադրում	шт/հատ	9																																																								
38	Установка выключателя / Անջատիչի տեղադրում	шт/հատ	3																																																								
39	Установка электрической 2-х местной розетки / Երկտեղանի վարդակի տեղադրում	шт/հատ	6																																																								
40	Сбор и погрузка мусора на самосвал, вывоз на расстояние до 5км. Շին աղբի հավաքում և բարձում ինքնաթափ, տեղափոխում մինչև 5կմ հեռավորյան վրա	шт/հատ	6,0																																																								
41	Разборка деревянного дверного блока / Փայտե դռան բլոկի քանդում	m2/մ2	1,953																																																								
42	Установка металлической двери / Երկաթյա դռան տեղադրում	m2/մ2	1,95																																																								
43	Установка металлических решеток для окон / Պատուհանների մետաղյա ճաղավանդակների տեղադրում	m2/մ2	1,5																																																								
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, станция Ахтала Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента подписания договора, окончание работ 30.11.2025г																																																									
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 977 240,00 (один миллион девятьсот семьдесят семь тысячи двести сорок) драм РА без НДС или 2 372 688,00 (два миллиона триста семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) драм РА с учетом НДС.																																																									
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено																																																									

7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«13» июня 2025 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок - «30» июня 2025 г. (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу проспект Тиграна Меца 50.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену

		единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Участник должен иметь соответствующий опыт и лицензию на указанные виды работ.

12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Расчет будет осуществлен после подписания акта оказанных услуг по фактическому объему выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.