

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по ремонту
административного здания ПЧ Гюмри
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 026/051**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																																																								
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																																																								
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																																																								
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Предоставление услуг по ремонту административного здания ПЧ Гюмри <table><tr><th>№п/п</th><th>Наименование работ</th><th>Ед. изм</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>1</td><td>Кладка дверных проемов 0,9*2,1</td><td>м²</td><td>1,89</td></tr><tr><td>2</td><td>Установка металлической двери двухстворчатой с утеплителем 1,2*2,5 м2</td><td>м²</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>Установка металлопластикового оконного блока со стеклопакетом 1,2м2; из них открывающаяся часть 0,6м2, глухая -0,6м2</td><td>м²</td><td>0,6+0,6</td></tr><tr><td>4</td><td>Устройство бетонного пола из бетона В 12.5 толщиной 8см.</td><td>м²</td><td>18</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе.</td><td>м²</td><td>32</td></tr><tr><td>6</td><td>Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсонитом</td><td>м²</td><td>83</td></tr><tr><td>7</td><td>Улучшенная масляная окраска оштукатурованных стен</td><td>м²</td><td>83</td></tr><tr><td>8</td><td>Улучшенная латексная окраска потолков</td><td>м²</td><td>32</td></tr><tr><td>9</td><td>Прокладка кабеля АВВГ 4*4мм</td><td>м</td><td>14</td></tr><tr><td>10</td><td>Установка силового щитка трехфазного с рубильником</td><td>шт</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2</td><td>м</td><td>30</td></tr><tr><td>12</td><td>Установка светильников LED 60*60</td><td>шт</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>Установка штепсельных розеток 2 местных</td><td>шт</td><td>6</td></tr><tr><td>14</td><td>Установка выключателей одноклавишных</td><td>шт</td><td>2</td></tr><tr><td>15</td><td>Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2</td><td>м</td><td>49</td></tr><tr><td>16</td><td>Установка Вентилятора диаметром 150 мм, производительностью 270 м³/ч осевого канального типа «БОЧКА»</td><td>шт</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>Прокладка поливинилхлоридной трубы для вентиляции внешний d=110мм</td><td>м</td><td>0,6</td></tr></table>	№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	1	Кладка дверных проемов 0,9*2,1	м²	1,89	2	Установка металлической двери двухстворчатой с утеплителем 1,2*2,5 м2	м²	3	3	Установка металлопластикового оконного блока со стеклопакетом 1,2м2; из них открывающаяся часть 0,6м2, глухая -0,6м2	м²	0,6+0,6	4	Устройство бетонного пола из бетона В 12.5 толщиной 8см.	м²	18	5	Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе.	м²	32	6	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсонитом	м²	83	7	Улучшенная масляная окраска оштукатурованных стен	м²	83	8	Улучшенная латексная окраска потолков	м²	32	9	Прокладка кабеля АВВГ 4*4мм	м	14	10	Установка силового щитка трехфазного с рубильником	шт	1	11	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2	м	30	12	Установка светильников LED 60*60	шт	1	13	Установка штепсельных розеток 2 местных	шт	6	14	Установка выключателей одноклавишных	шт	2	15	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2	м	49	16	Установка Вентилятора диаметром 150 мм, производительностью 270 м³/ч осевого канального типа «БОЧКА»	шт	1	17	Прокладка поливинилхлоридной трубы для вентиляции внешний d=110мм	м	0,6
№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во																																																																							
1	Кладка дверных проемов 0,9*2,1	м²	1,89																																																																							
2	Установка металлической двери двухстворчатой с утеплителем 1,2*2,5 м2	м²	3																																																																							
3	Установка металлопластикового оконного блока со стеклопакетом 1,2м2; из них открывающаяся часть 0,6м2, глухая -0,6м2	м²	0,6+0,6																																																																							
4	Устройство бетонного пола из бетона В 12.5 толщиной 8см.	м²	18																																																																							
5	Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе.	м²	32																																																																							
6	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсонитом	м²	83																																																																							
7	Улучшенная масляная окраска оштукатурованных стен	м²	83																																																																							
8	Улучшенная латексная окраска потолков	м²	32																																																																							
9	Прокладка кабеля АВВГ 4*4мм	м	14																																																																							
10	Установка силового щитка трехфазного с рубильником	шт	1																																																																							
11	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2	м	30																																																																							
12	Установка светильников LED 60*60	шт	1																																																																							
13	Установка штепсельных розеток 2 местных	шт	6																																																																							
14	Установка выключателей одноклавишных	шт	2																																																																							
15	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2	м	49																																																																							
16	Установка Вентилятора диаметром 150 мм, производительностью 270 м³/ч осевого канального типа «БОЧКА»	шт	1																																																																							
17	Прокладка поливинилхлоридной трубы для вентиляции внешний d=110мм	м	0,6																																																																							

		<table><tr><td>18</td><td>Установка решеток жалюзийных вентиляционных 120*120</td><td>шт</td><td>2</td></tr><tr><td>19</td><td>Демонтаж , монтаж старого воздуховода</td><td>м²</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>Установка плафона</td><td>шт</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>Устройство фундамента бетонного В7,5</td><td>м³</td><td>0,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Устройство каркаса для навеса из прямоугольных труб 60х40х2 мм</td><td>м</td><td>20</td></tr><tr><td>23</td><td>Масляная окраска металлических труб</td><td>м²</td><td>4</td></tr><tr><td>24</td><td>Устройство настила навеса из оцинкованного профнастильного листа КП-25-0,5мм с обрешеткой</td><td>м²</td><td>3</td></tr><tr><td>25</td><td>Устройство конка из оцинкованной стали шириной 33см.</td><td>м²</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>Устройство бетонного пола из бетона В 12.5 перед входом в здание толщиной 20см</td><td>м²</td><td>2,9</td></tr></table>	18	Установка решеток жалюзийных вентиляционных 120*120	шт	2	19	Демонтаж , монтаж старого воздуховода	м ²	3	20	Установка плафона	шт	1	21	Устройство фундамента бетонного В7,5	м ³	0,5	22	Устройство каркаса для навеса из прямоугольных труб 60х40х2 мм	м	20	23	Масляная окраска металлических труб	м ²	4	24	Устройство настила навеса из оцинкованного профнастильного листа КП-25-0,5мм с обрешеткой	м ²	3	25	Устройство конка из оцинкованной стали шириной 33см.	м ²		26	Устройство бетонного пола из бетона В 12.5 перед входом в здание толщиной 20см	м ²	2,9
18	Установка решеток жалюзийных вентиляционных 120*120	шт	2																																			
19	Демонтаж , монтаж старого воздуховода	м ²	3																																			
20	Установка плафона	шт	1																																			
21	Устройство фундамента бетонного В7,5	м ³	0,5																																			
22	Устройство каркаса для навеса из прямоугольных труб 60х40х2 мм	м	20																																			
23	Масляная окраска металлических труб	м ²	4																																			
24	Устройство настила навеса из оцинкованного профнастильного листа КП-25-0,5мм с обрешеткой	м ²	3																																			
25	Устройство конка из оцинкованной стали шириной 33см.	м ²																																				
26	Устройство бетонного пола из бетона В 12.5 перед входом в здание толщиной 20см	м ²	2,9																																			
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, г. Гюмри Сроки оказания услуги: Начало: после подписания договора. Окончание: до 30.06.2026г.																																				
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 577 166, 67 (один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть) драм РА и шестьдесят семь лумы без НДС или 1 892 600,00 (один миллион восемьсот девяносто две тысячи шестьсот) драм РА с НДС.																																				
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено																																				
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.																																				
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«09» апреля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок - «20» апреля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).																																				

		Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход ЗАО «ЮКЖД», после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны

		участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Копии договоров аналогичных услуг, на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены договора с подтверждающими документами выполненных работ.
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Оплата оказанных услуг осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Актов выполненных работ.
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.