

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по
капитальному ремонту крыши здания вокзала Гюмри
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 026/064**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																																																				
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																																																				
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																																																				
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Предоставление услуг по капитальному ремонту крыши здания вокзала Гюмри. <table><tr><th>№</th><th>Наименование работ</th><th>Ед. изм.</th><th>Объем</th></tr><tr><td></td><td>Демонтажные работы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Демонтаж основного кровельного покрытия из стальных листов.</td><td>м²</td><td>1950,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Демонтаж купольной крыши из листовой стали.</td><td>м²</td><td>384,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Удаление мелких покрытий со стального листа (площадки у купола)</td><td>м²</td><td>60,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Снос деревянных конструкций</td><td>м³</td><td>11</td></tr><tr><td>5</td><td>Демонтаж деревянного настила и террасной доски.</td><td>м²</td><td>2208,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Демонтаж чердачных окон</td><td>шт</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>Демонтаж деревянных окон</td><td>м²</td><td>35</td></tr><tr><td>8</td><td>Демонтаж закаленного стекла купола.</td><td>м²</td><td>7,2</td></tr><tr><td>9</td><td>Ручная уборка существующего и демонтажного мусора.</td><td>т</td><td>210</td></tr><tr><td>10</td><td>Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.</td><td>т</td><td>210</td></tr><tr><td>11</td><td>Транспортировка строительных отходов на расстояние 7 км.</td><td>т</td><td>210</td></tr><tr><td></td><td>Строительные работы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.</td><td>м²</td><td>1880,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Гидроизоляция кровли одним слоем толщиной 2 мм.</td><td>м²</td><td>1880</td></tr><tr><td>3</td><td>Подготовка бетонных фундаментов с использованием бетона класса В12.5 под водопроводными трубами.</td><td>м³</td><td>6,5</td></tr></table>	№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем		Демонтажные работы			1	Демонтаж основного кровельного покрытия из стальных листов.	м²	1950,0	2	Демонтаж купольной крыши из листовой стали.	м²	384,0	3	Удаление мелких покрытий со стального листа (площадки у купола)	м²	60,0	4	Снос деревянных конструкций	м³	11	5	Демонтаж деревянного настила и террасной доски.	м²	2208,0	6	Демонтаж чердачных окон	шт	5	7	Демонтаж деревянных окон	м²	35	8	Демонтаж закаленного стекла купола.	м²	7,2	9	Ручная уборка существующего и демонтажного мусора.	т	210	10	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	210	11	Транспортировка строительных отходов на расстояние 7 км.	т	210		Строительные работы			1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м²	1880,0	2	Гидроизоляция кровли одним слоем толщиной 2 мм.	м²	1880	3	Подготовка бетонных фундаментов с использованием бетона класса В12.5 под водопроводными трубами.	м³	6,5
№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем																																																																			
	Демонтажные работы																																																																					
1	Демонтаж основного кровельного покрытия из стальных листов.	м²	1950,0																																																																			
2	Демонтаж купольной крыши из листовой стали.	м²	384,0																																																																			
3	Удаление мелких покрытий со стального листа (площадки у купола)	м²	60,0																																																																			
4	Снос деревянных конструкций	м³	11																																																																			
5	Демонтаж деревянного настила и террасной доски.	м²	2208,0																																																																			
6	Демонтаж чердачных окон	шт	5																																																																			
7	Демонтаж деревянных окон	м²	35																																																																			
8	Демонтаж закаленного стекла купола.	м²	7,2																																																																			
9	Ручная уборка существующего и демонтажного мусора.	т	210																																																																			
10	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	210																																																																			
11	Транспортировка строительных отходов на расстояние 7 км.	т	210																																																																			
	Строительные работы																																																																					
1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м²	1880,0																																																																			
2	Гидроизоляция кровли одним слоем толщиной 2 мм.	м²	1880																																																																			
3	Подготовка бетонных фундаментов с использованием бетона класса В12.5 под водопроводными трубами.	м³	6,5																																																																			

		4	Подготовка бетонных фундаментов из бетона класса В12.5 под деревянными несущими конструкциями.	м ³	22,7
		5	Армирующая проволока толщиной 3 мм (вязальная проволока)	кг	90,0
		6	Сталь: толщина 2 мм	м ²	145,0
		7	Резка стальных водопроводных труб с помощью оси DN426x5	м	98,0
		8	Монтаж стальных водопроводных полутруб: DN426x5	м	196,0
		9	Герметизация кромок стальных труб и перфорированных пластин стальной пластиной толщиной 4 мм.	кг	55,0
		10	Двухслойная масляная покраска наружных и внутренних поверхностей стальных труб.	м ²	253,0
		11	Алюминиевый блок, коричневый, толщиной 60 мм, с терморазрывом, со стеклом 4+4 мм, профиль (иностраный), установка неоткрывающихся окон.	м ²	35,00
		12	Монтаж закаленного стекла купола.проволочным закаленным стеклом толщ. 5мм	м ²	7,20
		13	Монтаж стальных профилированных листов металла вдоль кромок водопроводных труб диаметром d=4 мм и длиной L=600 мм.	т	6,50
		14	Двухслойная, двусторонняя масляная покраска листовой стали.	м2	415,0
		15	Установка шлакоукладочного слоя h=150 мм	м ³	293,0
		16	Кровельное покрытие из оцинкованного профилированного листового металла толщиной 0,55 мм, КП-25, включая деревянные рейки.	м2	1780,0
		17	Устройство кровельного покрытия купола и его нижних частей, окрашенного матовой краской толщиной 0,55 м, включая деревянный настил.	м2	458,0
		18	Изготовление стыков между кровельным листом и двумя продольными кромками кровли и наружных стен из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм, включая деревянный настил.	м2	351,0
		19	Изготовление водосточного желоба и водосточной трубы из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм, включая деревянный настил.	м	28,0
		20	Монтаж деревянных конструкций с использованием новой древесины.	м ³	26,0
		21	Огнезащитная и противогрибковая защита деревянных террас и настилов.готовыми смесями	м ²	2589,0
		22	Монтаж боковых панелей и защитных колпаков вентиляционного блока из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм.	м2	12
		23	Ламинированная сталь 40x4мм	т	0,09
		24	Резиновая вставка	кг	36
		25	Оштукатуривание вентиляционных установок цементно-песчаным раствором на металлической сетке.	м ²	12
			Другие работы		

		<table><tr><td>1</td><td>Двусторонняя распиловка базальтовых плит пилой</td><td>м</td><td>60,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Ручной демонтаж базальтовых плит и бетонного слоя нижней части.</td><td>м³</td><td>4,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Разработка траншей в грунтах IV класса сложности, вручную с боковой засыпкой.</td><td>м³</td><td>15,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Засыпка траншеи уплотненным грунтом, обработанным при боковой засыпке.</td><td>м³</td><td>15,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Облицовка снесенных участков базальтовыми плитами толщиной 30 мм.</td><td>м²</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.</td><td>т</td><td>8</td></tr><tr><td>7</td><td>Транспортировка строительных отходов на расстояние 12 км.</td><td>т</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>Монтаж стальных электросварных труб (St)Dn219x4,5 мм</td><td>м</td><td>60</td></tr><tr><td>9</td><td>Стальные трубные фитинги</td><td>т</td><td>0,300</td></tr><tr><td>10</td><td>Двухслойная масляная живопись стальных труб</td><td>м²</td><td>42,0</td></tr></table>	1	Двусторонняя распиловка базальтовых плит пилой	м	60,0	2	Ручной демонтаж базальтовых плит и бетонного слоя нижней части.	м³	4,0	3	Разработка траншей в грунтах IV класса сложности, вручную с боковой засыпкой.	м³	15,0	4	Засыпка траншеи уплотненным грунтом, обработанным при боковой засыпке.	м³	15,0	5	Облицовка снесенных участков базальтовыми плитами толщиной 30 мм.	м²	30	6	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	8	7	Транспортировка строительных отходов на расстояние 12 км.	т	8	8	Монтаж стальных электросварных труб (St)Dn219x4,5 мм	м	60	9	Стальные трубные фитинги	т	0,300	10	Двухслойная масляная живопись стальных труб	м²	42,0
1	Двусторонняя распиловка базальтовых плит пилой	м	60,0																																							
2	Ручной демонтаж базальтовых плит и бетонного слоя нижней части.	м³	4,0																																							
3	Разработка траншей в грунтах IV класса сложности, вручную с боковой засыпкой.	м³	15,0																																							
4	Засыпка траншеи уплотненным грунтом, обработанным при боковой засыпке.	м³	15,0																																							
5	Облицовка снесенных участков базальтовыми плитами толщиной 30 мм.	м²	30																																							
6	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	8																																							
7	Транспортировка строительных отходов на расстояние 12 км.	т	8																																							
8	Монтаж стальных электросварных труб (St)Dn219x4,5 мм	м	60																																							
9	Стальные трубные фитинги	т	0,300																																							
10	Двухслойная масляная живопись стальных труб	м²	42,0																																							
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, г. Гюмри, Привокзальная площадь 1 Сроки оказания услуги: В течение 3-х месяцев с момента подписания договора.																																								
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 44 263 500,00 (сорок четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи пятьсот) драм РА без НДС или 53 116 200,00 (пятьдесят три миллиона сто шестнадцать тысяч двести) драм РА с НДС.																																								
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено																																								
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.																																								
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«15» мая 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок -																																								

		«01» июня 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с

		законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Копии договоров аналогичных услуг (строительно-монтажные работы крыши жилых или административных зданий), на сумму не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора с подтверждающими документами выполненных работ. 4) Копия лицензии (с вкладышем) на выполнение строительных работ на жилых и административных объектах. 5) Справки из налоговых органов об отсутствии задолженности.
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Оплата Работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
-----	--------------------------	---