

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по ремонту
здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская) и релейного
помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 026/079**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																								
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																								
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																								
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Предоставление услуг по ремонту здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская) и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак <i>Ремонт здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская)</i> <table><tr><th>NN п/п</th><th>Наименование работ и затрат</th><th>Ед.из м.</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td></td><td>Кровля</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см</td><td>м²</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>Сверление вертикальных отверстий для крепления стропильных ног и мауэрлатов d=12 L=12см</td><td>отв.</td><td>40</td></tr><tr><td>3</td><td>Закладные детали из арматуры А500С Ø=14мм</td><td>кг</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Проволока толщ. 3мм</td><td>кг</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство мауэрлатов из брусев 0,08*0,16* 24,4м мм с антисептированием</td><td>м³</td><td>0,32</td></tr><tr><td>6</td><td>Устройство деревянный конструкций кровли: 1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м, 2 Стойки - 4шт. 0,08*0,16*1,7м3. 3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м 4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт. 5 Рейка 0,05*0,05*130метров 0,35м3</td><td>м³</td><td>1,18</td></tr><tr><td>7</td><td>Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КП-25-0,55мм</td><td>м²</td><td>47</td></tr><tr><td>8</td><td>Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.</td><td>м</td><td>6</td></tr></table>	NN п/п	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол-во		Кровля			1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см	м²	5	2	Сверление вертикальных отверстий для крепления стропильных ног и мауэрлатов d=12 L=12см	отв.	40	3	Закладные детали из арматуры А500С Ø=14мм	кг	12	4	Проволока толщ. 3мм	кг	7	5	Устройство мауэрлатов из брусев 0,08*0,16* 24,4м мм с антисептированием	м³	0,32	6	Устройство деревянный конструкций кровли: 1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м, 2 Стойки - 4шт. 0,08*0,16*1,7м3. 3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м 4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт. 5 Рейка 0,05*0,05*130метров 0,35м3	м³	1,18	7	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КП-25-0,55мм	м²	47	8	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.	м	6
NN п/п	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол-во																																							
	Кровля																																									
1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см	м²	5																																							
2	Сверление вертикальных отверстий для крепления стропильных ног и мауэрлатов d=12 L=12см	отв.	40																																							
3	Закладные детали из арматуры А500С Ø=14мм	кг	12																																							
4	Проволока толщ. 3мм	кг	7																																							
5	Устройство мауэрлатов из брусев 0,08*0,16* 24,4м мм с антисептированием	м³	0,32																																							
6	Устройство деревянный конструкций кровли: 1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м, 2 Стойки - 4шт. 0,08*0,16*1,7м3. 3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м 4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт. 5 Рейка 0,05*0,05*130метров 0,35м3	м³	1,18																																							
7	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КП-25-0,55мм	м²	47																																							
8	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.	м	6																																							

		9	Устройство фронтонов из оцинкованного листа толщ. 0,5мм со сплошной доской на фронтоне объем настила - 0,085м3 0,03*0,2*14м	м²	5,1
		10	Антисептирование и огнезащита готовыми составами	м²	48
			Ремонт внутри здания		
		11	Разборка деревянных оконных блоков	м² прое ма	3,94
		12	Разборка деревянного дверного блока	м²	3,41
		13	Отбивка гажевой штукатурки потолка 4,4*5,4 толщ.2см	м²	20
		14	Отбивка гажевой штукатурки стен толщ.2см	м²	44
		15	Установка подвесного потолка из пластика с металлическим каркасом с П-образными профилями	м²	23,8
		16	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2	м	71
		17	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2	м	24
		18	Установка светильников в подвесной потолок LED 25*25	шт	6
		19	Штепсельная розетка 2 -х местная	шт	10
		20	Выключатель нормального исполнения 2 -х местный 220В, 6А	шт	1
		21	Выключатель нормального исполнения 1-но местный 220В, 6А	шт	1
		22	Установка светильников- плафонов наружных над дверью	шт	1
		23	Ящик пластмассовый для автоматов 5мест	шт	1
		24	Установка автомата 25А	шт	3
		25	Установка металлопластиковых оконных блоков со стеклопакетом открывающихся	м²	3,94
		26	Устройство и установка металлической двери двухстворчатой с утеплителем	м²	3,41
		27	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором по камню и бетону	м²	44
		28	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсонитом (однослойная штукатурка)	м²	44
		29	Улучшенная окраска масляными составами оштукатуренных стен	м²	44
		30	Бетонная стяжка В7,5 толщ.6см	м²	24
		31	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм	м²	24
		32	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм	м²	24
		33	Устройство пола из базальтовых плиток толщ.30мм при кол. более 4-х плит на 1м2	м²	24
		34	Улучшенная штукатурка наружных стен толщ. 3см по сетке проволочной тканной	м²	28
		35	Устройство бетонной отмостки у входов в здание толщ.10см из бетона В12,5	м²	3
		36	Устройство каркаса навеса из стальных квадратных труб	тн	0,01 79
		37	Стальная квадратная труба 40x40x1,6мм 1 метра равен 1,6 кг.	м	6
		38	Стальная квадратная труба 30x20x1,6мм 1 метра равен равен 1,39 кг	м	6
		39	Сверление горизонтальных отверстий Ф=14мм L=20см.	отв.	12
		40	Закладные детали из арматуры А3 Ø=14мм L=30см	тн	0,00 5
		41	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик)	м²	1,6
		42	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза	м²	1,6

		43	Устройство настила из оцинкованного профнастильного листа КП-25-0,5мм	м ²	1,9
		44	Разработка грунта IVкат. экскаватором для водопроводных труб	м ³	22
		45	Разработка грунта III группы вручную	м ³	2,5
		46	Монтаж металлопластовых труб для питьевой воды наружный d=25мм	м	38
		47	Устройство подушки из песка толщ.10см	м ³	2,8
		48	Обратная засыпка грунта экскаватором	м ³	21,7
		49	Выравнивание грунта на месте	м ³	2,8
		50	Разборка бетонного фундамента	м ³	0,06
		51	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 8см	м ²	12
		52	Разработка грунта IVкат. экскаватором	м ³	9
		53	Разработка грунта III группы вручную	м ³	1
		54	Устройство подушки из песка толщ.10см	м ³	1,8
		55	Обратная засыпка грунта экскаватором	м ³	8,2
		56	Монтаж полипропиленовой канализационной трубы Ø110	м	11
		57	Установка поливинилхлоридных фасонных частей уголок d=110x110mm полипропиленовый	шт	1
		58	Установка поливинилхлоридных фасонных частей переходник d=100мм*50мм	шт	1
		59	Прокладка канализационной трубы поливинилхлоридной диаметром 50мм	м	1
		60	Установка умывальника с сифоном	комп. л.	1
		61	Гибкий шланг	шт	1
		62	Кран для умывальника	шт	1
		63	Монтаж вентиля d=20мм	шт	1
		64	Устройство бетонной стяжки толщ.8см из бетона B12,5	м ²	12
		65	Погрузка строймусора на а/с и вывоз на расст. 7км	тн	18,3
Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак					
		NN п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во
		1	Покрытие техники и столов целлофановой пленкой	м ²	40
		2	Разборка деревянных оконных блоков с подоконниками 0,88*0,85 2штуки	м ² проема	1,5
		3	Разборка деревянных дверных проемов 2,07*1,1м ²	м ²	2,28
		4	Разборка плафонов	шт	8
		5	Разборка эл. коробки	м	52
		6	Установка белых металлических пластиковых оконных блоков с открыванием	м ²	1,5
		7	Пробивка борозды для эл.провода и выключателей	м	61
		8	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2х2,5мм ²	м	20
		9	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2х1,5мм ²	м	41
		10	Установка штепсельной розетки 1- местной	шт	4
		11	Установка выключателя двухместного	шт	1
		12	Установка светильников LED 60*60	шт	11
		13	Ремонт штукатурки стен гипсонитом толщ.5мм	м ²	83

		<table><tr><td>14</td><td>Ремонт штукатурки потолков толщ.5мм гипсонитом раствором пл. отдельных мест до 10м²</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>15</td><td>Улучшенная латексная алькидная окраска стен за 2 раза</td><td>м²</td><td>83</td></tr><tr><td>16</td><td>Улучшенная латексная окраска потолков за 2 раза</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>17</td><td>Обрамление пола алюминиевыми угольниками 25х25х2,5мм</td><td>м</td><td>33,5</td></tr><tr><td>18</td><td>Антисептирование деревянного пола антисептиком в один слой толщ. в 2мм</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>19</td><td>Устройство покрытия из фанеры толщ. 9мм</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>20</td><td>Устройство пола из трудновозгораемого линолеума плинтусы</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>21</td><td>Устройство и установка металлической двери с из двух частей с открыванием наружу с утеплителем</td><td>м²</td><td>2,28</td></tr></table>	14	Ремонт штукатурки потолков толщ.5мм гипсонитом раствором пл. отдельных мест до 10м²	м²	46	15	Улучшенная латексная алькидная окраска стен за 2 раза	м²	83	16	Улучшенная латексная окраска потолков за 2 раза	м²	46	17	Обрамление пола алюминиевыми угольниками 25х25х2,5мм	м	33,5	18	Антисептирование деревянного пола антисептиком в один слой толщ. в 2мм	м²	46	19	Устройство покрытия из фанеры толщ. 9мм	м²	46	20	Устройство пола из трудновозгораемого линолеума плинтусы	м²	46	21	Устройство и установка металлической двери с из двух частей с открыванием наружу с утеплителем	м²	2,28
14	Ремонт штукатурки потолков толщ.5мм гипсонитом раствором пл. отдельных мест до 10м²	м²	46																															
15	Улучшенная латексная алькидная окраска стен за 2 раза	м²	83																															
16	Улучшенная латексная окраска потолков за 2 раза	м²	46																															
17	Обрамление пола алюминиевыми угольниками 25х25х2,5мм	м	33,5																															
18	Антисептирование деревянного пола антисептиком в один слой толщ. в 2мм	м²	46																															
19	Устройство покрытия из фанеры толщ. 9мм	м²	46																															
20	Устройство пола из трудновозгораемого линолеума плинтусы	м²	46																															
21	Устройство и установка металлической двери с из двух частей с открыванием наружу с утеплителем	м²	2,28																															
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: Республика Армения, г.Гюмри, ул. Железнодорожная 22 Лорийский марз, г. Спитак, Ширакское шоссе № 55. Сроки оказания услуги: Срок выполнения работ составляет 45 календарных дней.																																
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 310 570,00 (четыре миллиона триста десять тысяч пятьсот семьдесят) драм РА без НДС или 5 172 684 (пять миллионов сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) драм РА с учетом НДС.																																
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено																																
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.																																
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок — с момента опубликования извещения на сайте-«23» июня 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до																																

	конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок - «06» июля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за

	установленным требованиям	исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Оплата осуществляется после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 15(пятнадцати) рабочих дней.
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.