

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по капитальному
ремонту пассажирской платформы на остановочном пункте Айкашен ЗАО «ЮКЖД»
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 026/087**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																		
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																		
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																		
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Предоставление услуг по капитальному ремонту пассажирской платформы на остановочном пункте Айкашен ЗАО «ЮКЖД» <table><tr><th>N</th><th>Наименование работ</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275մ2</td><td>մ2</td><td>275</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով</td><td>մ մ</td><td>122</td></tr><tr><td>3</td><td>Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում</td><td>մ3</td><td>0,9</td></tr><tr><td>4</td><td>Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50սմ հաստության</td><td>մ2 մ2</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">Устройство бетонного покрытия между панелями В 12.5 В 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև</td><td rowspan="4">մ3</td><td>0,9</td></tr><tr><td>0,9</td></tr><tr><td>0,9</td></tr><tr><td>0,9</td></tr><tr><td>6</td><td>Демонтаж и монтаж крупнопустотных панелей</td><td>шт.</td><td>8</td></tr></table>				N	Наименование работ	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275մ2	մ2	275	2	Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով	մ մ	122	3	Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում	մ3	0,9	4	Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50սմ հաստության	մ2 մ2	7	5	Устройство бетонного покрытия между панелями В 12.5 В 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև	մ3	0,9	0,9	0,9	0,9	6	Демонтаж и монтаж крупнопустотных панелей	шт.	8
N	Наименование работ	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																																	
1	Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275մ2	մ2	275																																	
2	Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով	մ մ	122																																	
3	Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում	մ3	0,9																																	
4	Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50սմ հաստության	մ2 մ2	7																																	
5	Устройство бетонного покрытия между панелями В 12.5 В 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև	մ3	0,9																																	
			0,9																																	
			0,9																																	
			0,9																																	
6	Демонтаж и монтаж крупнопустотных панелей	шт.	8																																	

			перекрытия Պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում		8
					8
	7	Разборка металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում	մ2	8,4	
	8	Погрузка металлических перил из стальных труб и вывоз на 15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական բազրիկների բարձում և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա: ինքնաթափի վրա	տն տ	4,0	
	9	Разборка сборных железобетонных лестниц каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ:	1 մ	24	
	10	Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	տն տ	24	
	11	Сверление вертикальных отверстий Ø=14մմ L=20см. Ուղղահայաց անցքերի ծակում	отв. раяվ.	168	
	12	Закладные детали из арматуры А500С և А-III Ø=14մմ С заделкой отверстий Ø=14մմ Ամրանից ներդիր դետալներ փակումով	տն	0,10 8	
	13	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт. Մետաղական թիթեղից ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ	տն	0,06 6	
	14	Цементный раствор для заделки отверстий 5кг ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար	մ3 մ3	0,00 42	
	15	Монтаж стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ вес 1метра -2.2кг 213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ - հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը՝ 2.2 կգ, 213 մ	տն	0,46 9	
	16	Стоимость стальных угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ	մ	213	
	17	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	42,6	
				42,6	
	18	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3մմ за 1 раза Պողպատե անկյունակների յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ	մ2	42,6	
	19	Монтаж металлических перил на платформе длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм вес 1метра 2.42 кг	տն տ	2,29 6	
	20	Труба стальная 60*40*3мм խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ	մ	328	
	21	Труба стальная 20*40*3мм խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ	մ	366	
	22	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	109	
				109	
	23	Масляная окраска металлических конструкций за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	մ2	109	
	24	Устройство бетонного пола толщ.5см В 12.5 на сетке арматурной ВР d=3,0мм ячейка150x150мм Բետոնե հարթակի պատրաստում В 12.5 ամրանային, եռակցված, ВР d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին	մ2 մ2	273	
	25	сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, ВР d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	273	
	26	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ2 մ2	261	

27	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных желтых на цементном растворе 4 см հաստությամբ բետոնն սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա գունավոր դեղին	մ2	27
			27
28	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе 4 см հաստությամբ բետոնն սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա	մ2	234
			234
29	Высококачественная штукатурка опор - колонн платформы по сетке рабица d=1,5-1,8мм, ячейка 50x50мм, Հենարանների սյուների բարձրորակ սվաղում "Ռաբիցա" d=1,5-1,8մմ, քջիք 50x50մմ, ցանցի վրա	մ2	178
			178
			178
30	Высококачественная штукатурка торцевой части панелей шир.25см (наружные откосы) Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թերություններ)	մ	182
31	Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя со шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային մածիկով	մ2 մ2	223
			223
			223
32	Монтаж каркаса навеса из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ -12метр вес 1метра -4.3 кг., 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից 60x40x3մմ - 12метр вес 1метра -4.3 кг., 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг	տն տ	0,17 8
33	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ	մ մ	12
34	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ	մ մ	12
35	Стальные квадратные трубы 40x40x2մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ	մ մ	27
36	Навес из оцинкованного цветного профнастила толщ. 0,5мм на обрешетке Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր	մ2	9
			9
			9
			9
37	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	9
			9
38	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե մակերեսների յուղաներկում 1անգամ	մ2	9
39	Установка подвесного потолка из пластика с металлическим каркасом с П-образными профилями Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկից Պ-տեսակի պրոֆիլներով	մ2 մ2	8,5
			8,5
			8,5
			8,5
			8,5
			8,5
40	Обшивка навеса композитными панелями (Алюкобонд) Հովհարի երեսապատում Ալյուկոբոնդ կոմպոզիտային վահանակներով	մ2 մ2	32
			32
41	Устройство витража из металлопластиковых глухих оконных витражей Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ2 մ2	12
42	Монтаж каркасов скамейки из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ вес 1метра 4,3кг 60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից նստարանների շրջանակների մոնտաժ	տն տ	0,04 515

		43	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ	մ	10,5
		44	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2	1,4 1,4
		45	Масляная окраска стальных конструкции за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ	մ2	1,4
		46	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լարապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ	մ	48
		47	Разборка бетонных шпал Բետոնե շափաների ապամոնտաժում	մ3	0,5
		48	Демонтаж швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում	մ	13,0 00
		49	Разработка грунта III группы вручную для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և թեքահարթակների կառուցման համար	մ3	8
		50	Фундаменты бетонные под лестницы и пандус БетонВ 12.5 объемом до 3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր: Բետոն В 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով:	մ3	2,3 2,3 2,3
		51	Стены бетонные под лестницами и пандусом толщиной до 200мм Бетон В 12.5 Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր: Բետոն В 12.5	մ3	2,9 2,9 2,9 2,9
		52	Обратная засыпка вручную грунта III группы Հողի հետդր III կարգ	մ3	2,5
		53	Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի քարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ	տն տ	10,5
		54	Ж/ бетонный пол под площадку из бетона В 12.5 толщ.10см 12м2 Арматура А500С Ø=10մմ шагом 150*150 0,1տոննա և/բ հատակ հարթակի տակ բետոն В 12.5 Ամրան А500С Ø=10մմ քայլ 150*150 0,1տոննա	մ3	1,2 1,2 1,2
		55	Арматура А500С Ø=10մմ Պողպատե, А500С Ø=10մմ 150*150	տն	0,1
		56	Устройство ж/б лестниц из В 12.5 и Арматура А500С Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում В 12.5 և А500С ամրանից՝ Ø=10մմ	М3	2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
		57	Арматура А500С Ø=10մմ Պողպատե Ամրան А500С Ø=10մմ	տն	0,1
		58	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ2 մ2	12
		59	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. до 3-х плит на 1м2 толщ.5см 50x300мм на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա հաստ.5սմ , 50x300մմ, չհղկված	մ2	12 12
		60	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм под лестницы Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության աստիճանների տակ	մ2 մ2	5,4
		61	Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм Բազալտե սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,	մ2 մ2	5,4 5,4
		62	Облицовка стен лестниц и пандусов базальтовыми плитками толщ.3см кол-вом кол-вом в среднем до 4 плит в 1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար	մ2 մ2	9,1 9,1
		63	Монтаж металлических перил на платформе длиной 16,6метра труб стальных 60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные трубы	տն տ	0,22 2

			заполнители 40x20x2մմ вес 1 метр 1.855 кг.		
64	Установка стоек из труб стальных 60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից , 60x40x2մմ	մ մ		13	
65	Установка упор из труб стальных 60*40*2мм Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից , 60*40*2мм	մ մ		12	
66	Установка прогонов из труб стальных 60*40*2мм Ակոսների տեղադրում պողպատե խողովակներից 60*40*2мм	մ		33,2	
67	Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2մմ պողպատե խողովակներից 40x20x2մմ լցնիչներ	մ		60	
68	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	մ2		19	19
69	Масляная окраска стальных конструкций за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների լուղաներկում 1անգամ	մ2		19	
70	Закладные детали из арматуры А500С և А-III Ø=12մմ А500С ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ	тн		0,05	
71	Разработка грунта III группы вручную для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում	մ3		0,5	
72	Устройство бетонного фундамента из бетона В 12.5 для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից В 12.5 հենակների համար	մ3		0,50	0,50
73	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. Более 4-х плит на 1м2 толщ.5см Բազալտե սալիկներով հատակի պատրաստում 50x300мм на цементном растворе	М2		12	12
74	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт. Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ:	тн		0,07	5
75	Закладные детали из арматуры Ø=14մմ L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ	тн		0,03	
76	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных фундаментах Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի ծակում Ф=16мм L=20см.	отв. раяцф.		64	
77	Закладные детали из арматуры А3 Ø=14մմ L=30см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ	тн		0,03	
78	Закладные детали из стальных уголков Вес уголка 150x150x10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт. Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր: Անկյունի քաշը՝ 150x150x10 – 22.765 կգ, 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64 հատ:	тн		0,21	8544
79	Стальной уголок 150x150x10 Անկյունակ պողպատե, 150*150*10	մ		9,6	
80	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм	մ		32	
81	Закладные детали из Арматурр Ø=14մմ L=60см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ	тн		0,04	
82	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм L=40см 32шт. Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм	մ		12,8	
83	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	М2		20,9	20,9
84	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների լուղաներկում 1անգամ	М2		20,9	
85	Антикоррозийная окраска ранее окрашенной стальной трубы Ø=100մմ за 1 раз суриком	М2		31,4	2
				31,4	2

		86	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների լուղաներկում 1անգամ	M2	31,4 2
		87	Установка светильников Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների տեղադրում	шт հատ	4
		88	Бак мусорный, урна, пепельница Աղբաման ուրնա մոխրաման	шт հատ	2
		89	Монтаж рамы каркаса для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում	тн տ	0,04 2
		90	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра 5.25 кг.	м	8
		91	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ)	M2	1,92 1,92
		92	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների լուղաներկում 1անգամ	M2	1,92
		93	Стенды информационные информационные с деталями крепления А տիպի լուսանկարադրձեղիությանը թաղանթով	մ2 մ2	1,5 1,5
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, Армавирский марз село Айкашен. Сроки оказания услуги: С даты подписания Договора, в течение 90 календарных дней.			
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет 13 012 990,00 (тринадцать миллионов двенадцать тысяч девятьсот девяносто) драм РА без НДС или 15 615 588,00 (пятнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) драм РА с НДС.			
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено			
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.			

8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«23» июля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок - «10» августа 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Копии договоров аналогичных услуг, на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены договора с подтверждающими документами выполненных работ; 4) Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности.
-----	--	--

12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Оплата Работ осуществляется путем перечисления денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Актов выполненных работ.
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.